# 積　算　書

令和8年11月2日

工事件名: 日本基礎ビレッジ（温浴施設及び飲食店等の複合施設）建築工事

工事場所: 群馬県邑楽郡明和町中谷地内
工事概要: 木造平屋建て　延床面積９１７．１１㎡
工事期間: 契約締結日～令和１０年１月３１日
支払条件: お打ち合わせによる

株式会社邑楽館林まちづくり
〒370-0713
群馬県邑楽郡明和町中谷331番地1

TEL.0276-55-3441
FAX.0276-55-3442

印

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【内　訳】 | | | | | | |
| A | 共通仮設工事 | | 式 | 1 | | | |
| B | 建築主体工事 | | 式 | 1 | | | |
| C | 電気設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| D | 給排水衛生設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| E | 空調換気設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| F | 外構工事 | ※別途のため参考資料とする | | | | | |
| G | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| H | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 共通仮設工事 | | | | | | |
| 1 | 準備費 | | 式 | 1 | | | |
| 2 | 現場事務所･作業員休憩所 | 什器備品損料共 | 式 | 1 | | | |
| 3 | 仮設便所 | | 式 | 1 | | | |
| 4 | 動力・用水・光熱費 | | 式 | 1 | | | |
| 5 | 通信費 | | 式 | 1 | | | |
| 6 | 機械器具損料 | | 式 | 1 | | | |
| 7 | 仮囲い | H1,800　ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ等 | m | 125 | | | |
| 8 | 仮囲い | H1,800　単管+ｼｰﾄ、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ等 | m | 167 | | | |
| 9 | 〃 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6000 | ヶ所 | 3 | | | |
| １０ | 臨時ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | | 式 | 1 | | | |
| １１ | 敷き鉄板 | | m2 | 846 | | | |
| １２ | 屋外清掃費 | | 式 | 1 | | | |
| １３ | ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ | | 人 | 150 | | | ｽﾎﾟｯﾄ |
| １４ | 各種材料試験調査費 | | 式 | 1 | | | |
| １５ | 工事用写真費 | 竣工写真共 | 式 | 1 | | | |
| １６ | 式典費用 | 地鎮祭・上棟式・竣工式 | 式 | 1 | | | |
| １７ | 安全管理費 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １８ | 共通仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 建築主体工事 | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 式 | 1 | | | |
| 2 | 土工事 | | 式 | 1 | | | |
| 3 | 地業工事 | | 式 | 1 | | | |
| 4 | 鉄筋工事 | | 式 | 1 | | | |
| 5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | | 式 | 1 | | | |
| 6 | 型枠工事 | | 式 | 1 | | | |
| 7 | 組積工事 | | 式 | 1 | | | |
| 8 | 防水工事 | | 式 | 1 | | | |
| 9 | 石工事 | | 式 | 1 | | | |
| １０ | ﾀｲﾙ工事 | | 式 | 1 | | | |
| １１ | 木工事 | | 式 | 1 | | | |
| １２ | 屋根及び銅工事 | | 式 | 1 | | | |
| １３ | 外壁工事 | | 式 | 1 | | | |
| １４ | 金属工事 | | 式 | 1 | | | |
| １５ | 左官工事 | | 式 | 1 | | | |
| １６ | 金属製建具工事 | | 式 | 1 | | | |
| １７ | 木製建具工事 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １８ | ｶﾞﾗｽ工事 | | 式 | 1 | | | |
| １９ | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| ２０ | 内装工事 | | 式 | 1 | | | |
| ２１ | 雑工事 | | 式 | 1 | | | |
| ２２ | ｻｳﾅ工事 | | 式 | 1 | | | |
| ２３ | 厨房機器工事 | | 式 | 1 | | | |
| ２４ | 機械基礎工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| a | 水盛遣方 | | m2 | 954 | | | |
| b | 墨出し現寸型板 | | m2 | 917 | | | |
| c | 外部側足場 | | m2 | 954 | | | |
| d | 同上登り桟橋 | | 式 | 1 | | | |
| e | 同上ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | | m2 | 954 | | | |
| f | 外部西面軒天用棚足場 | CH3500用 | m2 | 69 | | | |
| g | 建方時墜落防止 | 水平ﾈｯﾄ、親綱 | m2 | 954 | | | |
| h | 機械室天井用棚足場 | CH4500用 | m3 | 236 | | | |
| i | 内湯/露天風呂/外湯天井用棚足場 | CH5400-6700用 | m3 | 938 | | | |
| j | 飲食ｴﾘｱ天井用棚足場 | CH3000-4500用 | m3 | 428 | | | |
| k | 内部脚立足場 | | m2 | 443 | | | |
| l | 養生費 | | m2 | 917 | | | |
| m | 跡片付清掃 | | m2 | 917 | | | |
| n | 竣工時清掃 | | m2 | 917 | | | |
| o | 発生屑処分費 | | 式 | 1 | | | |
| p | 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土工事 | | | | | | |
| a | 根切 | | m3 | 1347 | | | 設計GL±0より |
| b | 埋戻し | | m3 | 292 | | | |
| c | 床付け | | m2 | 670 | | | |
| d | 残土処分 | 場外処分･一般残土の場合 | m3 | 1347 | | | 大型 |
| e | 基礎下砕石地業 | t100 | m3 | 23.2 | | | |
| f | ﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ下砕石地業 | t100 | m3 | 43.9 | | | |
| g | 土間下砕石地業 | t100 | m3 | 41.7 | | | |
| h | 土間下ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷込 | t0.15 | m2 | 417 | | | |
| i | 重機回送費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 地業工事 | | | | | | |
| a | 深層混合処理工法:ｽﾘｰｴｽG工法 | GBRC 性能証明 第07-21号 | | | | | |
| b | 材料費/ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 六価ｸﾛﾑ溶出低減用/強化型 | t | 416 | | | |
| c | ｺﾗﾑ施工費(26日間/計画段階) | | 式 | 1 | | | |
| d | ﾊﾞｯｸﾎｳ作業費/整地･掘削 | 重機ｵﾍﾟ･掘削機械･燃料他 | 式 | 1 | | | |
| e | 機械運搬費 | 地盤改良機/ﾊﾞｯｸﾎｳ/ﾌﾟﾗﾝﾄ他　往復 | 式 | 1 | | | |
| f | 機械組立解体費/地盤改良機･ﾌﾟﾗﾝﾄ他 | 各一回 | 式 | 1 | | | |
| g | 事前-室内配合試験 | 一軸圧縮試験　六価ｸﾛﾑ溶出試験を含む | 式 | 1 | | | |
| h | 頭部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ強度確認 | 一軸圧縮試験 | ヶ所 | 3 | | | |
| i | 深部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ強度確認:設計対象層とする | 〃 | ヶ所 | 2 | | | |
| j | ﾒｰﾀｰｻﾝﾌﾟﾗｰ試験:設計対象層とする | 一軸圧縮試験/1日(24時間)用 | ヶ所 | 1 | | | |
| k | 全長ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | 一軸圧縮試験 | ヶ所 | 1 | | | |
| l | 空袋処分費 | | 式 | 1 | | | |
| m | 残土処分 | 改良余剰土　場外処分　大型 | m3 | 428.5 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鉄筋工事 | | | | | | |
| a | 材料 SD295 D10 | | kg | 15700 | | | |
| b | 材料 SD295 D13 | | kg | 66341 | | | |
| c | 加工・組み立て費 | | kg | 82041 | | | |
| d | 運搬費 | | kg | 82041 | | | |
| e | ﾌﾞﾛｯｸ費・結束線費 | | kg | 82041 | | | |
| f | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 材料費(φ6×100角) | 防水押え･嵩上ｺﾝ内 | m2 | 518 | | | |
| g | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 敷手間 | | m2 | 345 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | | | | | | |
| a | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N | m3 | 33.5 | | | |
| b | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| c | 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N | m3 | 422 | | | |
| d | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| e | 1階床土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N | m3 | 101 | | | |
| f | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| g | 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N | m3 | 145 | | | |
| h | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| i | 防水押えｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N　t60　露天･外湯･内湯1･2 | m3 | 22.5 | | | |
| j | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| k | 嵩上げｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N　t250　厨房 | m3 | 9 | | | |
| l | 〃 打設手間 | | 式 | 1 | | | |
| m | 構造強度補正 | | m3 | 668 | | | |
| n | 常用ﾎﾟﾝﾌﾟ車設置費 | 7回 | 式 | 1 | | | |
| o | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 型枠工事 | | | | | | |
| a | 捨てｺﾝ型枠 | H50 | m | 538 | | | |
| b | 基礎普通型枠 | | m2 | 1526 | | | |
| c | 基礎打放型枠 | | m2 | 130 | | | |
| d | 立上り普通型枠 | | m2 | 690 | | | |
| e | 立上り打放型枠 | | m2 | 641 | | | |
| f | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 | | m2 | 49.1 | | | |
| g | 土間止め打放型枠 | H250　鼻先 | m | 103 | | | |
| h | 排水溝型枠 | H60　大浴場1･2 | m | 80 | | | |
| i | 型枠材運搬費 | | m2 | 3066 | | | |
| j | 止水板 | 材工 | m | 91.9 | | | |
| k | 土間下ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ敷込 | t30　材工 | m2 | 417 | | | |
| l | 浴槽下ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 | t50　ﾋﾟｯﾄ天井　材工 | m2 | 72.6 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 組積工事 | | | | | | |
| a | （外部） | | | | | | |
| b | 露天風呂ﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ野積 | t100 A種 | m2 | 4.8 | | | |
| c | | | | | | | |
| d | （内部） | | | | | | |
| e | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| f | 洗い場ﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ野積 | t100 C種 | m2 | 10.8 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 防水工事 | | | | | | |
| a | (外部) | | | | | | |
| b | 露天風呂･外湯平場ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-2 浴槽床共 | m2 | 65.5 | | | ｲｰﾃｯｸ |
| c | 露天風呂･外湯立上りｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-2 浴槽立上り共 | m2 | 102 | | | E-30工法 |
| d | 露天風呂･外湯立上り天端押え金物 | ｼｰﾙ共 | m | 68.9 | | | |
| e | 露天風呂･外湯床押えｺﾝ伸縮目地 | H=60 | m | 69 | | | 材のみ |
| f | 床石張り伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ 10*10 | m | 36.4 | | | |
| g | 腰壁石張り入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ 10*10 | m | 30 | | | |
| h | 腰壁ﾀｲﾙ張り入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ 10*10 | m | 27.1 | | | |
| i | 腰壁打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 20*10 | m | 95.9 | | | |
| j | 腰壁誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 20*10 | m | 23.1 | | | |
| k | 根廻り水切部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 15*10 | m | 88.6 | | | |
| l | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ~柱取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 15*10 | m | 88 | | | |
| m | 縁甲板~柱･梁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 15*10 | m | 203 | | | |
| n | 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 15*10 | m | 401 | | | |
| o | (内部) | | | | | | |
| p | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| q | 壁水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 6.9 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 壁化粧ｹｲｶﾙ板目地・入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 6*6 建具取合共 | m | 52.9 | | | |
| s | 壁ｹｲｶﾙ板建具取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 6*6 | m | 9.7 | | | |
| t | 厨房巻上げ巾木天端ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 31.1 | | | |
| u | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| v | 内湯・ｻｳﾅ平場ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 浴槽床共 | m2 | 161 | | | ｲｰﾃｯｸ |
| w | 〃 立上りｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 浴槽立上り共 | m2 | 173 | | | E-30工法 |
| x | 〃 立上り天端押え金物 | ｼｰﾙ共 | m | 108 | | | |
| y | 壁水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 7.2 | | | |
| z | 浴槽上縁-壁石張り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 30.1 | | | |
| a a | 腰壁石張り入隅・建具取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 33.6 | | | |
| a b | 内湯1・2壁ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ目地・入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 44.3 | | | |
| a c | 〃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ下端水切部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 70.5 | | | |
| a d | 〃 建具取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 108 | | | |
| a e | 内湯天井廻り縁部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 66.7 | | | |
| a f | 内湯1.2 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 10*10 | m | 23.2 | | | |
| a g | <温浴A・Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| a h | 内湯・ｻｳﾅ平場ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 浴槽床共 | m2 | 31.2 | | | ｲｰﾃｯｸ |
| a i | 〃 立上りｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 浴槽立上り共 | m2 | 62.2 | | | E-30工法 |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 〃立上り天端押え金物 | ｼｰﾙ共 | ｍ | 42.4 | | | |
| ａｋ | 壁水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 9.3 | | | |
| ａｌ | 腰壁ﾀｲﾙ入隅・建具取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 16.8 | | | |
| ａｍ | 内湯1・2壁ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ目地・入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 7.2 | | | |
| ａｎ | 〃ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ下端水切部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 26.1 | | | |
| ａｏ | 〃建具取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 7.2 | | | |
| ａｐ | 内湯天井廻り縁部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 29.1 | | | |
| ａｑ | 内湯1.2 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺﾝ 10*10 | ｍ | 11.6 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 石工事 | | | | | | |
| a | （外部） | | | | | | |
| b | 露天風呂･外湯床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 23.7 | | | |
| c | 浴槽内床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 13.2 | | | |
| d | 浴槽内立上り300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 17.4 | | | |
| e | 露天風呂腰壁300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 38.3 | | | |
| f | 露天風呂ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板花崗岩B　t=25として | t=6.0 中級品程度 W=150 | m | 4 | | | |
| g | 露天風呂･外湯浴槽上縁花崗岩C | t=25 中級品程度 本磨 W=200 | m | 24.3 | | | |
| h | 露天風呂浴槽上縁花崗岩C | t=25 中級品程度 本磨 W=300 | m | 6.9 | | | |
| i | 露天風呂･外湯手摺下笠木花崗岩C | t=25 中級品程度 本磨 W=200 | m | 7.3 | | | |
| j | 露天風呂･外湯吐水口花崗岩 | | ヶ所 | 4 | | | |
| k | 外湯②浴槽内床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 2.6 | | | |
| l | 外湯②浴槽内立上り300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 3.8 | | | |
| m | | | | | | | |
| n | （内部） | | | | | | |
| o | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| p | 内湯1･2洗い場床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 77.1 | | | |
| q | 〃 腰壁300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 76.1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 〃浴槽床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 35.9 | | | |
| s | 〃浴槽立上り300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 36.5 | | | |
| t | 〃洗い場立上り300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 20.3 | | | |
| u | 〃浴槽上縁花崗岩 C 洗い場側 | W300 t25 本磨 小口2面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 17.5 | | | |
| v | 〃浴槽上縁花崗岩 C 水風呂取合 | W150 t25 本磨 小口2面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 11.2 | | | |
| w | 〃浴槽上縁花崗岩 C 電気風呂取合 | W300 t25 本磨 小口3面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 2.4 | | | |
| x | 〃浴槽上縁花崗岩 C 壁面 | W150 t25 本磨 小口1面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 18.7 | | | |
| y | 〃洗い場笠木花崗岩 C | W150 t25 本磨 小口3面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 9 | | | |
| z | 〃洗い場洗面器台花崗岩 C | W350 t40 本磨 小口1面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 12 | | | |
| a a | 〃洗い場袖壁花崗岩 C | W700*D1200 t40 本磨 小口2面 | ヶ所 | 14 | | | |
| a b | 〃浴槽吐水口 花崗岩 | 上縁に設置 | ヶ所 | 4 | | | |
| a c | 〃湯掛けトップ花崗岩 | W1550×D900　開口W1200×D550 | ヶ所 | 2 | | | |
| a d | | 立上りﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ　H900 | | | | | |
| a e | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| a f | 内湯1･2浴槽床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 10.5 | | | |
| a g | 〃浴槽立上り300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 11.8 | | | |
| a h | 〃浴槽上縁花崗岩 C 洗い場側 | W200 t25 本磨 小口2面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 5.9 | | | |
| a i | 〃浴槽上縁花崗岩 C 壁面 | W200 t25 本磨 小口1面 ﾊﾟｻﾓﾙﾀﾙ共 | m | 8 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １０ | ﾀｲﾙ工事 | | | | | | |
| a | （外部） | | | | | | |
| b | 外湯腰壁ﾀｲﾙ 300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 26.8 | | | |
| c | | | | | | | |
| d | （内部） | | | | | | |
| e | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| f | 内湯洗い場　床300角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 12.2 | | | |
| g | 〃 腰壁ﾀｲﾙ　300×600角ﾀｲﾙ | ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ：ｶﾘﾗ程度 | m2 | 31.3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １１ | 木工事 | | | | | | |
| a | SE構法　構造計算費 | 基礎含む | m2 | 896.42 | | | |
| b | SE構法　構造材 | | 式 | 1 | | | |
| c | SE構法　羽柄材 | | 式 | 1 | | | |
| d | SE構法　施工費 | 構造金物取付等 | 式 | 1 | | | |
| e | 内外装建材 | | 式 | 1 | | | |
| f | 大工手間 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | SE構法　構造材 | | | | | | |
| (1) | 構造材 | 土台含む　125.4188m3 | 式 | 1 | | | |
| (2) | 金物費 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 壁用面材 | 大壁9mm、耐力壁 | 式 | 1 | | | |
| (4) | 副資材 | 基礎ﾊﾟｯｷﾝ、仮筋かい | 式 | 1 | | | |
| (5) | 加工費 | 構造材、床合板 | 式 | 1 | | | |
| (6) | SE構法使用料（構造材） | 896.42m2 | 式 | 1 | | | |
| (7) | ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 積込養生費 | | 式 | 1 | | | |
| (9) | 運搬費 | 構造材　4tﾕﾆｯｸ | 式 | 1 | | | |
| (10) | 〃 | ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | SE構法　羽柄材 | | | | | | |
| (1) | 屋根下地材 | 垂木1層、野地1層 | 式 | 1 | | | |
| (2) | 壁下地材 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 加工費 | 羽柄材 | 式 | 1 | | | |
| (4) | 運搬費 | 羽柄材 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 内外装建材 | | | | | | |
| (1) | 【内外装建材】材工 | | | | | | |
| (2) | 〈外壁〉 | | | | | | |
| (3) | 外壁透湿防水ｼｰﾄ | | m2 | 510 | | | |
| (4) | 防水ﾃｰﾌﾟ | | m2 | 510 | | | |
| (5) | 外壁通気胴縁 | | m2 | 510 | | | |
| (6) | 軒裏野縁 | 木造面 化粧ｹｲｶﾙ下 | m2 | 203 | | | |
| (7) | 第1･第2ｷﾞｬﾗﾘｰ底野縁 | 木造面 化粧ｹｲｶﾙ下 | m2 | 15.5 | | | |
| (8) | | | | | | | |
| (9) | （外部） | | | | | | |
| (10) | 露天風呂･外湯壁耐水合板 | t=12 | m2 | 304 | | | |
| (11) | 露天風呂･外湯壁透湿防水ｼｰﾄ | | m2 | 304 | | | |
| (12) | 露天風呂･外湯壁通気胴縁 | | m2 | 304 | | | |
| (13) | 露天風呂･外湯壁縁甲板 | 米松t=18 合板面 | m2 | 304 | | | |
| (14) | 露天風呂･外湯斜め天井下地 | 木造面 縁甲板下 H=600 | m2 | 50.8 | | | |
| (15) | 露天風呂下り天井下地 | 木造面 縁甲板下 H=700 | m | 23.7 | | | |
| (16) | 露天風呂下り天井下地 | 木造面 縁甲板下 H=800 | m | 7.1 | | | |
| (17) | 露天風呂･外湯斜め天井耐水合板 | t=12 | m2 | 50.8 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 露天風呂下り天井耐水合板 | 木造面 縁甲板下 H=700 | m | 23.7 | | | |
| (19) | 露天風呂下り天井耐水合板 | 木造面 縁甲板下 H=800 | m | 7.1 | | | |
| (20) | 露天風呂･外湯斜め天井透湿防水ｼｰﾄ | | m2 | 50.8 | | | |
| (21) | 露天風呂下り天井透湿防水ｼｰﾄ | 木造面 縁甲板下 H=700 | m | 23.7 | | | |
| (22) | 露天風呂下り天井透湿防水ｼｰﾄ | 木造面 縁甲板下 H=800 | m | 7.1 | | | |
| (23) | 露天風呂･外湯斜め天井通気胴縁 | | m2 | 50.8 | | | |
| (24) | 露天風呂下り天井通気胴縁 | 木造面 縁甲板下 H=700 | m | 23.7 | | | |
| (25) | 露天風呂下り天井通気胴縁 | 木造面 縁甲板下 H=800 | m | 7.1 | | | |
| (26) | 露天風呂･外湯斜め天井縁甲板 | 米松t=18 合板面 | m2 | 50.8 | | | |
| (27) | 露天風呂下り天井縁甲板 | 木造面 H=700 | m | 23.7 | | | |
| (28) | 露天風呂下り天井縁甲板 | 木造面 H=800 | m | 7.1 | | | |
| (29) | 露天風呂･外湯天井廻り縁 | 米松 上小節程度 20*20 | m | 70.5 | | | |
| (30) | 露天風呂入口床人工ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 床組共 | m2 | 12.9 | | | |
| (31) | 出入口庇下地組 | | m2 | 8.7 | | | |
| (32) | | | | | | | |
| (33) | （内部） | | | | | | |
| (34) | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (35) | 木製巾木 | H100*10 ﾀﾓ集成材（SOP塗） | m | 116 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 木製巾木 | H300*10 ﾀﾓ集成材 (SOP塗) | m | 7.5 | | | |
| (37) | 床見切縁 | 100*15 木製 (ｳﾚﾀﾝ塗装) | m | 19.9 | | | |
| (38) | ﾗｲﾆﾝｸﾞ木下地 | | m2 | 1.8 | | | |
| (39) | 木製廻り縁 | 20*20 ﾀﾓ集成材 (OSCL) | m | 291 | | | |
| (40) | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 180*60 木製 (OSCL) | m | 6.4 | | | |
| (41) | 木製三方枠　飲食ｴﾘｱｰ前室 | W960*H2035 D150*20 (OSCL) | ヶ所 | 1 | | | |
| (42) | 木製三方枠　通路2ー脱衣室1･2 | W1000*H2035 D150*20 (OSCL) | ヶ所 | 2 | | | |
| (43) | 木製二方枠 ﾏｯｻｰｼﾞ室受付 | W950*H1000 D150*25 (OSCL) | ヶ所 | 1 | | | |
| (44) | 木製二方枠 受付-待合ｽﾍﾟｰｽ | W1600*H1000 D150*25 (OSCL) | ヶ所 | 1 | | | |
| (45) | 木製二方枠 受付-通路2 | W1170*H1000 D150*25 (OSCL) | ヶ所 | 1 | | | |
| (46) | 受付ｶｳﾝﾀｰ ﾏｯｻｰｼﾞ室 | W950*D300 t30 ﾀﾓ集成材 (OSO) | ヶ所 | 1 | | | |
| (47) | 受付ｶｳﾝﾀｰ 大浴場受付 | W1800+1400*D450 t30 ﾀﾓ集成材 L形 (OSO) | ヶ所 | 1 | | | |
| (48) | MWC 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W850*D550 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (49) | WWC 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W1600*D300 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (50) | MWC ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | W750*D100 t20 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (51) | SK ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | W750*D150 t20 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (52) | ｻｯｼ額縁木製額縁 | D140*t20 ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ巻 AW10.11 | m | 52 | | | |
| (53) | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (55) | 脱衣室1･2ころばし床組 | H90 仕上がり高さ | m2 | 47.3 | | | |
| (56) | 脱衣室1･2床ｺﾝﾊﾟﾈ | t24 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下 | m2 | 47.3 | | | |
| (57) | 木製巾木 | H100*10 ﾀﾓ集成材 (SOP塗) | m | 18 | | | |
| (58) | 木製巾木 | H100*10 ﾀﾓ集成材 (OSC塗) | m | 34.5 | | | |
| (59) | 上り框木製 | 90*90 ﾀﾓ集成材 (2-UE塗) | m | 2.4 | | | |
| (60) | 内湯1･2壁ふかし用胴縁 | t20*40　ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁上部 | m2 | 20.5 | | | |
| (61) | 〃 耐水合板 | t12 ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ下 木軸組面 | m2 | 342 | | | |
| (62) | 〃 気密ｼｰﾄ | ﾊﾞﾘｱｴｰｽ | m2 | 342 | | | |
| (63) | 内湯天井耐水合板 | t12 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ下地 | m2 | 17.2 | | | |
| (64) | 〃 天井耐水合板 | t12 勾配 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ下地 | m2 | 122 | | | |
| (65) | 〃 気密ｼｰﾄ | ﾊﾞﾘｱｴｰｽ | m2 | 139 | | | |
| (66) | 木製廻り縁 | 20*20 ﾀﾓ集成材 (OSCL) | m | 75.6 | | | |
| (67) | 脱衣室1 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W3600*D600 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (68) | 脱衣室2 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W3600*D600 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 1 | | | |
| (69) | | | | | | | |
| (70) | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| (71) | 脱衣室･LD1･2ころばし床組 | H100 仕上がり高さ | m2 | 43.7 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 脱衣室1･2床ｺﾝﾊﾟﾈ | t24 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下 | m2 | 43.7 | | | |
| (73) | 木製巾木 | H60*10 ﾀﾓ集成材 (OSC塗) | m | 53 | | | |
| (74) | 木製巾木 | H100*10 ﾀﾓ集成材 (OSC塗) | m | 9.7 | | | |
| (75) | 内湯1･2壁ふかし用胴縁 | t20*40　ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁上部 | m2 | 25 | | | |
| (76) | 内湯1･2壁耐水合板 | t12 ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ下 木軸組面 | m2 | 32.1 | | | |
| (77) | 〃 気密ｼｰﾄ | ﾊﾞﾘｱｴｰｽ | m2 | 32.1 | | | |
| (78) | 腰壁天端木製見切 | H25*t25 ﾀﾓ集成材 縁甲板天端 | m2 | 52.4 | | | |
| (79) | 玄関壁縁甲板 | t12 | m2 | 15.7 | | | |
| (80) | LD･脱衣室腰壁縁甲板 | t12 | m2 | 39.3 | | | |
| (81) | 玄関･LD壁ｺﾝﾊﾟﾈ | t12　縁甲板下 | m2 | 36 | | | |
| (82) | 脱衣室壁耐水合板 | t12　縁甲板下 | m2 | 19 | | | |
| (83) | LD･脱衣室壁ふかし用胴縁 | t20*40　ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁上部 | m2 | 42.2 | | | |
| (84) | 内湯天井耐水合板 | t12 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ下地 | m2 | 25.5 | | | |
| (85) | 〃 気密ｼｰﾄ | ﾊﾞﾘｱｴｰｽ | m2 | 25.5 | | | |
| (86) | 木製廻り縁 | 20*20 ﾀﾓ集成材 (OSCL) | m | 78.3 | | | |
| (87) | 脱衣室 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W1650*D550　ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 2 | | | |
| (88) | WC 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W1100*D400　ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | ヶ所 | 2 | | | |
| (89) | 釘、ﾋﾞｽ、接着剤 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | 補足材 | | 式 | 1 | | | |
| (91) | AD-1 扉　縁甲板張り | AD面 | ㎡ | 2.73 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 大工手間 | | | | | | |
| (1) | 大工手間 | 軸組・野地 | 坪 | 272.3 | | | |
| (2) | 建方費 | | 坪 | 272.3 | | | |
| (3) | ﾚｯｶｰ損料 | 70t　建て方9日+材配布2日 | 日 | 11 | | | |
| (4) | 釘、ﾋﾞｽ、接着剤 | | 坪 | 272.3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １２ | 屋根及び錺工事 | | | | | | |
| a | 屋根工事 ﾀﾃ葺き | GL鋼板0.4 | m2 | 1183.7 | | | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 |
| b | 軒先唐草 | | m | 228 | | | |
| c | 妻唐草 | | m | 104 | | | |
| d | 棟包み | | m | 54.8 | | | |
| e | 片棟包み | | m | 5.9 | | | |
| f | 雨押え板金 | | m | 126.8 | | | |
| g | 軒樋 | | m | 117 | | | ｱﾙﾐ製 |
| h | ﾀﾃ樋 | | m | 114 | | | VP100 |
| i | 落し口 | | ヶ所 | 20 | | | |
| j | ｴﾙﾎﾞ | | ヵ所 | 40 | | | |
| k | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| l | 内部　内湯1･2掛湯ｽﾃﾝﾚｽ工事 | W1,200*D550*H500 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １３ | 外壁工事 | | | | | | |
| a | 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ工事 | ﾆﾁﾊ㈱　ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16　NOHASｼﾘｰｽﾞ同等 | m2 | 510 | | | |
| b | ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ | | 本 | 14 | | | |
| c | 土台水切り | 鋼板製 | m | 88.6 | | | |
| d | 副資材費 | | m2 | 510 | | | |
| e | 切断加工費 | | m2 | 510 | | | |
| f | 鼻隠しﾊﾟﾈﾙ | ﾆﾁﾊ㈱ｱｳﾃｨ210同等 | 本 | 120 | | | |
| g | ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 版間､軒 | 変成ｼﾘｺﾝ | m2 | 510 | | | |
| h | ｻｯｼ廻り | 変成ｼﾘｺﾝ | m | 143 | | | |
| i | 外壁下地胴縁施工 | | 式 | 1 | | | |
| j | 外壁仕上工事 ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ ｴﾝｼｪﾝﾄﾌﾞﾘｯｸ | | m2 | 28.7 | | | |
| k | 軒天工事 | ﾆﾁﾊ㈱軒天12ﾄﾘｽﾀ同等 | m2 | 203 | | | |
| l | 軒天工事 | ﾆﾁﾊ㈱軒天12ﾄﾘｽﾀ同等 | m2 | 15.5 | | | |
| m | 軒裏廻り縁 | ｱﾙﾐ製 | m | 478 | | | |
| n | 配送費､廃材処分費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １４ | 金属工事 | | | | | | |
| a | 金物系金属工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 内装金属工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 金物系金属工事 | | | | | | |
| (1) | (外部) | | | | | | |
| (2) | 屋根雪止め | Lｱﾝｸﾞﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ | m | 117 | | | |
| (3) | 露天風呂・外湯排水溝ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ蓋 | W120 受枠共 | m | 18 | | | |
| (4) | 露天風呂・外湯Y01通手摺 | ｽﾃﾝﾚｽ製 H=1100 FB-9.0*50 | m | 7.3 | | | |
| (5) | (内部) | | | | | | |
| (6) | 〈飲食ｴﾘｱ〉 | | | | | | |
| (7) | 機械室階段 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ W30 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入 | m | 12.2 | | | |
| (8) | 機械室 階段斜め手摺 | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ L1650*H1100 φ34*1.5 | ヶ所 | 2 | | | |
| (9) | ﾏｯｻｰｼﾞ室 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | W1050 ｼﾝｸﾞﾙ | ヶ所 | 1 | | | |
| (10) | 厨房 床排水目皿 | 材のみ | ヶ所 | 3 | | | |
| (11) | 〈温浴ｴﾘｱ〉 | | | | | | |
| (12) | 内湯1,2排水溝蓋SUS | 溝巾W100 受枠共 | m | 40 | | | |
| (13) | 内湯1.2浴槽手摺 手摺:φ38,支柱:φ34 | ｽﾃﾝﾚｽ φ36 L1450 大浴槽 | ヶ所 | 2 | | | |
| (14) | 内湯1.2浴槽手摺 手摺:φ38,支柱:φ34 | ｽﾃﾝﾚｽ φ36 L2450 水風呂 | ヶ所 | 2 | | | |
| (15) | 〈温浴A・Bｴﾘｱ〉 | | | | | | |
| (16) | 内湯1,2 床排水目皿 | 材のみ | ヶ所 | 2 | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 内装金属工事 | | | | | | |
| (1) | (内部) | | | | | | |
| (2) | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| (3) | 内湯1.2天井軸組 | ｱﾙﾐ ZAM仕様　同等 | m2 | 25.5 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １５ | 左官工事 | | | | | | |
| a | （外部） | | | | | | |
| b | 露天風呂･外湯床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地 浴槽床共 | m2 | 65.5 | | | |
| c | 露天風呂･外湯立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地 浴槽立上り共 | m2 | 102 | | | |
| d | 露天風呂･外湯床防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾞﾃ | 石貼下　　浴槽床共 | m2 | 39.4 | | | |
| e | 露天風呂床防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ床組下 | m2 | 12.9 | | | |
| f | 露天風呂･外湯立上り防水保護ﾗｽﾓﾙﾀﾙ | ﾒﾀﾙﾗｽ共 浴槽立上り共 | m2 | 96.5 | | | |
| g | 露天風呂･外湯排水溝内防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ | W100*H100 | m | 18 | | | |
| h | 巾木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え | W=200 外湯外周立上り共 | m | 140 | | | |
| i | 巾木ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | | m2 | 119 | | | |
| j | 露天風呂･外湯防水立上りｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ | | m | 109 | | | |
| k | 建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰め | | m | 146 | | | |
| l | RC壁打放し面補修 | ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ下 | m2 | 28.7 | | | |
| m | | | | | | | |
| n | （内部） | | | | | | |
| o | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| p | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾞﾃ | ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ下地 厨房 | m2 | 36 | | | |
| q | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 張下地 | m2 | 331 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 二重床下 事務室 | m2 | 9.1 | | | |
| s | 床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 張下地 厨房 | m2 | 36 | | | |
| t | 機械室床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防塵塗装下 | m2 | 74.3 | | | |
| u | 機械室階段ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ | 防塵塗装下 | m2 | 3.4 | | | |
| v | 機械室巾木ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防塵塗装下 H150 | m | 39.1 | | | |
| w | 機械室壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | m2 | 1.4 | | | |
| x | 機械室壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 吸音材下 | m2 | 110 | | | |
| y | 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め | | m | 18 | | | |
| z | | | | | | | |
| a a | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| a b | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | ころばし床組下地 LD･脱衣･脱衣WC | m2 | 47.3 | | | |
| a c | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 張下地 | m2 | 41.4 | | | |
| a d | 内湯1･2床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地 浴槽床共 | m2 | 134 | | | |
| a e | 〃 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地 浴槽立上り共 | m2 | 138 | | | |
| a f | 〃 浴槽立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地　W150-200 | m | 47.4 | | | |
| a g | ｻｳﾅ床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地 | m2 | 26.4 | | | |
| a h | ｻｳﾅ立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地 | m2 | 35.4 | | | |
| a i | 内湯1･2床防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾞﾃ | 石貼下　　浴槽床共 | m2 | 198 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 〃 立上り防水保護ﾗｽﾓﾙﾀﾙ | ﾒﾀﾙﾗｽ共 浴槽立上り共 | m2 | 129 | | | |
| ａｋ | 内湯洗い場立上りﾓﾙﾀﾙ | CB面 | m2 | 20.3 | | | |
| ａｌ | 内湯排水溝内防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ | W100*H120 | m | 40 | | | |
| ａｍ | 建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰め | | m | 16.4 | | | |
| ａｎ | | | | | | | |
| ａｏ | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| ａｐ | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | ころばし床組下地 LD･脱衣･脱衣WC | m2 | 43.7 | | | |
| ａｑ | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 張下地 | m2 | 4.6 | | | |
| ａｒ | 内湯1･2床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地 浴槽床共 | m2 | 26.2 | | | |
| ａｓ | 〃 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地 浴槽立上り共 | m2 | 46.8 | | | |
| ａｔ | 〃 浴槽立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地　W150-200 | m | 5.9 | | | |
| ａｕ | ｻｳﾅ床ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 防水下地 | m2 | 5 | | | |
| ａｖ | ｻｳﾅ立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地 | m2 | 15.4 | | | |
| ａｗ | 内湯1･2床防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾞﾃ | 石貼下　　浴槽床共 | m2 | 46.1 | | | |
| ａｘ | 〃 立上り防水保護ﾗｽﾓﾙﾀﾙ | ﾒﾀﾙﾗｽ共 浴槽立上り共 | m2 | 50.8 | | | |
| ａｙ | 床ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ | | m2 | 12.2 | | | |
| ａｚ | 玄関腰壁天然石左官壁 | ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ面 | m2 | 7.8 | | | |
| ｂａ | 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め | | m | 16 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｂｂ | 建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰め | | m | 6.6 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １６ | 金属製建具工事 | | | | | | |
| a | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | | 式 | 1 | | | |
| b | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具（住宅用） | | 式 | 1 | | | |
| c | 窓枠ｾｯﾄ | | 式 | 1 | | | |
| d | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ工事 | | 式 | 1 | | | |
| e | 鋼製建具 | | 式 | 1 | | | |
| f | 軽量鋼製建具 | | 式 | 1 | | | |
| g | ｽﾃﾝﾚｽ製建具 | | 式 | 1 | | | |
| h | ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ工事 | | 式 | 1 | | | |
| i | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事 | | 式 | 1 | | | |
| j | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ工事 | | 式 | 1 | | | |
| k | ｴﾝｼﾞﾝ装置 | | 式 | 1 | | | |
| l | 防護柵工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | | | | | | |
| (1) | AW1 2連ﾗﾝﾏ突出し窓付FIX | 2460*2350　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (2) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |
| (3) | 固定網戸(ｽﾃﾝﾚｽ) | 1195*600 | ヶ | 2 | | | |
| (4) | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾜﾝﾀｯﾁ隠蔽 [BOXFF] | | ヶ | 1 | | | D=2 |
| (5) | 形材額縁 L=75 | W9620 | ヶ | 1 | | | |
| (6) | 形材雨切 働巾52 | W7160 | ヶ | 1 | | | |
| (7) | 形材水切 L=67 | W2460 | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (8) | AW2 2連FIX | 2460*2050　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (9) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |
| (10) | 形材額縁 L=75 | W6560 | ヶ | 1 | | | |
| (11) | 結露受付ｱﾝｸﾞﾙ 35*20 | W2460 | ヶ | 1 | | | |
| (12) | 形材雨切 働巾52 | W6560 | ヶ | 1 | | | |
| (13) | 形材水切 L=67 | W2460 | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (14) | AD1 片開き框ﾄﾞｱ(上下ﾊﾟﾈﾙ入り) | 650*2100　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (15) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | | ケ | 1 | | | |
| (17) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ケ | 1 | | | |
| (18) | 形材額縁 L=75 | W5500 | ケ | 1 | | | |
| (19) | 形材雨切 働巾52 | W4850 | ケ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ケ所 | 1 | | | |
| (20) | AD2 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 900*2100　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (21) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |
| (22) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | | ケ | 1 | | | |
| (23) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ケ | 1 | | | |
| (24) | 形材額縁 L=75 | W5500 | ケ | 1 | | | |
| (25) | 形材雨切 働巾52 | W4850 | ケ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ケ所 | 3 | | | |
| (26) | AG1 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ | 1200*300　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (27) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |
| (28) | 固定網戸(ｽﾃﾝﾚｽ) | 1200*500 | ケ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ケ所 | 2 | | | |
| (29) | AG2 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ | 1400*900　MTG-70R RC 複層 | 組 | 1 | | | |
| (30) | | S-5･A-4･W-5　T-1 見込 70　標準色A1(艶消) | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (31) | 固定網戸(ｽﾃﾝﾚｽ) | 1400*900 | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (32) | 設計費 | | 式 | 1 | | | |
| (33) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具（住宅用） | | | | | | |
| (1) | AW3 1階 西面 ﾏｯｻｰｼﾞ室 | | | | | | |
| (2) | 高所用横滑り出し窓 | 690*300　型4+A12+LOWE5ｸﾘｱ | ヶ所 | 3 | | | |
| (3) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (4) | AW4 1階 東面 事務室 | | | | | | |
| (5) | 高所用横滑り出し窓 | 1145*300　型4+A12+LOWE5ｸﾘｱ | ヶ所 | 1 | | | |
| (6) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (7) | AW5 1階 東面 厨房 | | | | | | |
| (8) | 高所用横滑り出し窓 | 690*500　型4+A12+LOWE5ｸﾘｱ | ヶ所 | 3 | | | |
| (9) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (10) | AW6 1階 東面 湯上りくつろぎｽ | | | | | | |
| (11) | 高所用横滑り出し窓 | 1145*500　型4+A12+LOWE5ｸﾘｱ | ヶ所 | 1 | | | |
| (12) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (13) | AW6-1 1階 東面 湯上りくつろぎｽ | | | | | | |
| (14) | 高所用横滑り出し窓 | 740*500　型4+A12+LOWE5ｸﾘｱ | ヶ所 | 2 | | | |
| (15) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (16) | AW7 1階 通路1・2 | | | | | | |
| (17) | FIX窓 | 1195*230　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 12 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | AW7-1 1階 通路1・2 | | | | | | |
| (19) | FIX窓 | 600*230　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 4 | | | |
| (20) | AW8 1階 南面 大浴場 | | | | | | |
| (21) | FIX窓 | 1500*1500　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 5 | | | |
| (22) | | 浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (23) | AW8-1 1階 南面 大浴場 | | | | | | |
| (24) | FIX窓 | 600*1500　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 2 | | | |
| (25) | | 浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (26) | AW9 1階 南面 大浴場-2 | | | | | | |
| (27) | FIX窓 | 1500*1600　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 3 | | | |
| (28) | | 浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (29) | AW9-1 1階 南面 大浴場-2 | | | | | | |
| (30) | FIX窓 | 600*1600　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 2 | | | |
| (31) | | 浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (32) | AW10 1階 大浴場-2､他 | | | | | | |
| (33) | 高所用横滑り出し窓 | 1600*300　複層断熱 FL5+A12+LE5C-G | ヶ所 | 6 | | | |
| (34) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (35) | AW10-1 1階 大浴場-2、他 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 高所用横滑り出し窓 | 600*300　複層断熱 FL5+A12+LE5C-G | ヶ所 | 4 | | | |
| (37) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (38) | AW11 1階 大浴場-2、他 | | | | | | |
| (39) | 外倒し窓 | 740*500　複層断熱 FL5+A12+LE5C-G | ヶ所 | 4 | | | |
| (40) | FIX窓 | 740*1900　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 4 | | | |
| (41) | | 段窓無目、浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (42) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸 | | | | | |
| (43) | AW12 1階 個浴脱衣室1･2 | | | | | | |
| (44) | FIX窓 | 1195*1300　複層断熱 FL5+A12+LE5C | ヶ所 | 2 | | | |
| (45) | | 浴室用防水部品ｾｯﾄ、四方額縁 | | | | | |
| (46) | AW13 1階 飲食ｽﾍﾟｰｽ | | | | | | |
| (47) | 高所用横滑り出し窓 | 1600*300　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ヶ所 | 3 | | | |
| (48) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (49) | AW13-1 1階 飲食ｽﾍﾟｰｽ | | | | | | |
| (50) | 高所用横滑り出し窓 | 1195*300　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ヶ所 | 1 | | | |
| (51) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (52) | AW14 1階 通路1･2 | | | | | | |
| (53) | 高所用横滑り出し窓 | 1195*230　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（焼付塗装） | ヶ所 | 8 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸 | | | | | |
| (55) | AW15 1階 機械室 | | | | | | |
| (56) | 高所用横滑り出し窓 | 1145*500　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（焼付塗装） | ヶ所 | 3 | | | |
| (57) | | ｽﾃﾝﾚｽ網戸、四方額縁 | | | | | |
| (58) | 搬入費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 窓枠ｾｯﾄ | | | | | | |
| (1) | AW7 1階 通路1･2 | | | | | | |
| (2) | 窓枠ｾｯﾄ | 1195*230 | ヶ所 | 12 | | | |
| (3) | AW7-1 1階 通路1･2 | | | | | | |
| (4) | 窓枠ｾｯﾄ | 600*230 | ヶ所 | 4 | | | |
| (5) | AW14 1階 通路1･2 | | | | | | |
| (6) | 窓枠ｾｯﾄ | 1195*230 | ヶ所 | 8 | | | |
| (7) | 搬入費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ工事 | | | | | | |
| (1) | AW3 | | ヶ所 | 3 | | | |
| (2) | AW4 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (3) | AW5 | | ヶ所 | 3 | | | |
| (4) | AW6 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (5) | AW6-A | | ヶ所 | 2 | | | |
| (6) | AW10 | | ヶ所 | 6 | | | |
| (7) | AW10-A | | ヶ所 | 4 | | | |
| (8) | AW11 | | ヶ所 | 4 | | | |
| (9) | AW13 | | ヶ所 | 3 | | | |
| (10) | AW13-A | | ヶ所 | 1 | | | |
| (11) | AW14 | | ヶ所 | 8 | | | |
| (12) | AW15 | | ヶ所 | 3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 鋼製建具 | | | | | | |
| (1) | SD1 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 820*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (2) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W820 | ヶ | 1 | | | |
| (3) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (4) | 戸当り | | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (5) | SD2 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 850*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (6) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W850 | ヶ | 1 | | | |
| (7) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (8) | 戸当り | | ヶ | 2 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (9) | SD3 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 1200*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (10) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W850 | ヶ | 1 | | | |
| (11) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (12) | 戸当り | | ヶ | 2 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (13) | SD4 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 820*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (14) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W820 | ヶ | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (15) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (16) | 戸当り | | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (17) | SD5 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 1900*2500 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (18) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W950 | ヶ | 1 | | | |
| (19) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (20) | 戸当り | | 組 | 2 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (21) | SD7 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 1200*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (22) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W900 | ヶ | 1 | | | |
| (23) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (24) | 戸当り | | ヶ | 2 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 1 | | | |
| (25) | SD8 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 820*2100 | 組 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (26) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W820 | ヶ | 1 | | | |
| (27) | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 | | ヶ | 1 | | | |
| (28) | 戸当り | | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (29) | SD9 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 750*2100 | 組 | 1 | | | 焼付仕上塗装 |
| (30) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W750 | ヶ | 1 | | | |
| (31) | 押棒 | W750 | ヶ | 1 | | | |
| (32) | 戸当り | | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (33) | SD10 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（額入り） | 750*2100 | 組 | 1 | | | 焼付仕上塗装 |
| (34) | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ | W750 | ヶ | 1 | | | |
| (35) | 押棒 | | ヶ | 1 | | | |
| (36) | 戸当り | | ヶ | 1 | | | |
| | 【小計×】 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (37) | 設計費 | | 式 | 1 | | | |
| (38) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (39) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 軽量鋼製建具 | | | | | | |
| (1) | LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ (額･ｶﾞﾗﾘ入) | 750*2100 | ヶ所 | 2 | | | 防錆塗装 |
| (2) | LSD2 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額･ｶﾞﾗﾘ入) | 950*2100 | ヶ所 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (3) | LSD3 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 800*1950 | ヶ所 | 2 | | | 防錆塗装 |
| (4) | LSD5 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 850*2100 | ヶ所 | 1 | | | 防錆塗装 |
| (5) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ｽﾃﾝﾚｽ製建具 | | | | | | |
| (1) | SSD1 ﾗﾝﾏ両袖FIX付引分自動框ﾄﾞｱ | 2450*2400　本締り錠、ｴﾝｼﾞﾝ装置 | 組 | 1 | | | |
| (2) | SSD2 ﾗﾝﾏ両袖FIX付引分自動框ﾄﾞｱ | 2450*2400　本締り錠、ｴﾝｼﾞﾝ装置 | 組 | 1 | | | |
| (3) | SSD3 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額･ｶﾞﾗﾘ入) | 1000*2100 | ヶ所 | 2 | | | |
| (4) | SSD4 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰ框ﾄﾞｱ | 850*2100 | ヶ所 | 2 | | | |
| (5) | SSD5 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰ框ﾄﾞｱ | 850*2100 | ヶ所 | 2 | | | |
| (6) | SSD6 自閉式片引きﾊﾝｶﾞｰ框ﾄﾞｱ | 850*2100 | ヶ所 | 2 | | | |
| (7) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ工事 | | | | | | |
| (1) | SW1 両開きﾐﾆｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ | 700*700 | ヶ所 | 2 | | | |
| (2) | 表面材:ｽﾃﾝﾚｽ | | | | | | |
| (3) | 芯材:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 扉厚20mm | | | | | | |
| (4) | ｽｲﾝｸﾞ三方枠(ｽﾃﾝﾚｽ)含みます。 | | | | | | |
| (5) | 設計費 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事 | | | | | | |
| (1) | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(ｶﾞﾗﾘ付) | 2700*2000 | ヶ所 | 1 | | | |
| (2) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ工事 | | | | | | |
| (1) | TL1 ｱﾙﾐ枠ﾌﾗｯﾄ(上下可動) | 900*900 | ヶ所 | 2 | | | |
| (2) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | ｴﾝｼﾞﾝ装置 | | | | | | |
| (1) | SSD1 引分自動ﾄﾞｱ開閉装置 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (2) | SSD2 引分自動ﾄﾞｱ開閉装置 | | ヶ所 | 2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防護柵工事 | | | | | | |
| (1) | SSD1 ｾﾌﾃｨｳｫｰﾙCﾀｲﾌﾟ　直付・埋込ﾀｲﾌﾟ　引分 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (2) | SSD2 ｾﾌﾃｨｳｫｰﾙCﾀｲﾌﾟ　直付・埋込ﾀｲﾌﾟ　引分 | | ヶ所 | 2 | | | |
| (3) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (4) | 取付費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １７ | 木製建具工事 | | | | | | |
| | ※ﾒｰｶｰ仕様によりますｼｰﾄ貼りﾕﾆｯﾄ建具です。 | | | | | | |
| | ※不燃ﾎﾞﾘは該当なく、すべて不燃ｼｰﾄ仕様で見ています。 | | | | | | |
| | ※金物はﾕﾆｯﾄ建具の為ﾒｰｶｰ仕様になります。 | | | | | | |
| a | WD-1 更衣室1，2 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W800×H1950×D155　表示錠 | ヶ所 | 2 | | | |
| b | WD-2 WC 小窓付き片開きﾕﾆｯﾄ　不燃 | W750×H1950×D155　表示錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| c | WD-3 倉庫 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W750×H1950×D155　ｼﾘﾝﾀﾞｰ/ｻﾑﾀｰﾝ | ヶ所 | 1 | | | |
| d | WD-4 事務室 縦額片開きﾕﾆｯﾄ　不燃 | W750×H1950×D155　表示錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| e | WD-5 受付 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W780×H2100×D155　空錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| f | WD-6 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W700×H2100×D155　空錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| g | WD-7 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W780×H2035×D155　空錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| h | WD-8 ﾘﾈﾝ庫 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W700×H2100×D155　空錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| i | WD-9 倉庫 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W750×H2100×D155　空錠 | ヶ所 | 1 | | | |
| j | WD-10 WC 小窓付き片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W760×H2100×D155　表示錠 | ヶ所 | 2 | | | |
| k | WD-11 個浴玄関1，2 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W900×H2100×D155　ｼ/ｻ | ヶ所 | 2 | | | |
| l | WD-12 個浴玄関1，2 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W900×H2100×D155　空錠 | ヶ所 | 2 | | | |
| m | WD-13 個浴WC1，2 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W650×H2100×D155　表示錠 | ヶ所 | 2 | | | |
| n | WD-14 個浴脱衣1，2 無地片引きﾊﾝｶﾞｰﾕﾆｯﾄ不燃 | W1550×H2100×D155　表示錠 | ヶ所 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 金物代(DC,戸当たり) | | 式 | 1 | | | |
| p | 搬入･扉取付 | | 式 | 1 | | | |
| q | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １８ | ｶﾞﾗｽ工事 | | | | | | |
| a | 【硝子工事】 | | | | | | |
| b | 透明ﾌﾛｰﾄ 6ﾐﾘ | 2.180m2以下 | m2 | 4.12 | | | |
| c | 型板ｶﾞﾗｽ 4ﾐﾘ | 150*150 | 枚 | 3 | | | |
| d | 型板ｶﾞﾗｽ 4ﾐﾘ | 150*800 | 枚 | 4 | | | |
| e | 型板ｶﾞﾗｽ 4ﾐﾘ | 150*850 | 枚 | 4 | | | |
| f | 型板ｶﾞﾗｽ 6ﾐﾘ | 2.180m2以下 | m2 | 4.12 | | | |
| g | 網入型板ｶﾞﾗｽ 6.8ﾐﾘ | 150*800 | 枚 | 1 | | | |
| h | 強化ｶﾞﾗｽ(透明) 6ﾐﾘ | 2.000m2以下 | m2 | 2.1 | | | |
| i | 強化ｶﾞﾗｽ(透明) 6ﾐﾘ | 4.000m2以下 | m2 | 4.12 | | | |
| j | 強化ｶﾞﾗｽ(透明) 12ﾐﾘ | 2.000m2以下 | m2 | 23.52 | | | |
| k | Low-E複層ｶﾞﾗｽ LOWE5+A12+PW | 2.000m2以下 | m2 | 1.52 | | | |
| l | Low-E複層ｶﾞﾗｽ LOWE5+A12+型ﾜｲﾔ | 2.000m2以下 | m2 | 1.62 | | | |
| m | Low-E複層ｶﾞﾗｽ LOWE6+A12+FL6 | 2.000m2以下 | m2 | 10.76 | | | |
| n | Low-E複層ｶﾞﾗｽ LOWE6+A12+FL6 | 4.000m2以下 | m2 | 4.9 | | | |
| o | 衝突防止ﾏｰｸ (両面 SUS30Φ) | | 個 | 4 | | | |
| p | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ (26㎡) | | 式 | 1 | | | |
| q | ｼﾘｺﾝ 6*6 | | m | 317.92 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | ｼﾘｺﾝ 8*6 | | m | 114.6 | | | |
| s | 防火ｼﾘｺﾝ(個別認定) 6*6 | | m | 3.8 | | | |
| t | 防火ｼﾘｺﾝ(個別認定) 8*6 | | m | 20.8 | | | |
| u | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| v | 【鏡工事】 | | | | | | |
| w | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| x | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 300*1500 | 枚 | 2 | | | 更衣室1･2 |
| y | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 450*600 | 枚 | 1 | | | 多機能WC |
| z | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 850*1000 | 枚 | 1 | | | MWC |
| a a | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 1600*1000 | 枚 | 1 | | | WWC |
| a b | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 450*600 | 枚 | 1 | | | WC |
| a c | ｺｰｷﾝｸﾞ5×5 | | m | 20.3 | | | |
| a d | | | | | | | |
| a e | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| a f | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 3600*1000 | 枚 | 1 | | | 脱衣室1 |
| a g | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 3600*1000 | 枚 | 1 | | | 脱衣室2 |
| a h | 防湿鏡 小口磨き | 300*600 | 枚 | 14 | | | 内湯1･2 |
| a i | ｺｰｷﾝｸﾞ5×5 | | m | 43.6 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | | | | | | | |
| ａｋ | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| ａｌ | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 1650*1000 | 枚 | 2 | | | 脱衣室 |
| ａｍ | ｸﾘｱﾐﾗｰ5 小口磨き | 1100*1000 | 枚 | 2 | | | WC |
| ａｎ | ｺｰｷﾝｸﾞ５×５ | | ｍ | 19 | | | |
| ａｏ | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １９ | 塗装工事 | | | | | | |
| a | （外部） | | | | | | |
| b | 木材見掛り防腐剤塗布 | 中級品程度 | m2 | 57.8 | | | |
| c | 露天風呂･外湯壁防腐剤 | 縁甲板面 中級品程度 | m2 | 304 | | | |
| d | 露天風呂･外湯斜め天井防腐剤 | 縁甲板面 中級品程度 | m2 | 50.8 | | | |
| e | 露天風呂下り天井防腐剤 | 縁甲板面 中級品程度 | m2 | 22.3 | | | |
| f | 露天風呂･外湯木製廻り縁OSCL塗装 | 20*20 | m | 70.5 | | | |
| g | 鋼製建具面 SOP塗装 | | m2 | 59 | | | |
| h | | | | | | | |
| i | （内部） | | | | | | |
| j | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| k | 木製巾木SOP塗装 | H100 | m | 116 | | | |
| l | 風除室木製巾木SOP塗装 | H300 | m | 7.5 | | | |
| m | 機械室内部床ｺﾝｸﾘｰﾄ 防塵塗装 | | m2 | 74.3 | | | |
| n | 機械室階段 防塵塗装 | | m2 | 3.4 | | | |
| o | 機械室巾木ｺﾝｸﾘｰﾄ 防塵塗装 | H150 | m | 39.1 | | | |
| p | 壁ｹｲｶﾙ板面EP-Ⅱ塗装 | | m2 | 60.1 | | | |
| q | 天井ｹｲｶﾙ板面EP-Ⅱ塗装 | | m2 | 50.2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 木製廻り縁面OSCL塗装 | 20*20 | m | 291 | | | |
| s | 木製三方枠OSCL塗装 | D150*20 | m | 21.9 | | | |
| t | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ面OSCL塗装 | 180*60 | m | 6.4 | | | |
| u | 木材見え掛り保護塗装 | | m2 | 139 | | | |
| v | 床見切縁木部ｳﾚﾀﾝ塗装 | 100*15 | m2 | 19.9 | | | |
| w | 受付ｶｳﾝﾀｰ木部OSCL塗装 | | m2 | 1.9 | | | |
| x | LSD-1,LSD-2　扉・枠SOP塗装 | | m2 | 14.95 | | | |
| y | | | | | | | |
| z | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| a a | 木製巾木SOP塗装 | H100 | m | 18 | | | |
| a b | 脱衣室1･2木製巾木OSC塗装 | H100 | m | 34.5 | | | |
| a c | 上り框木部2-UE塗装 | 90*90 二液性ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ | m | 2.4 | | | |
| a d | 木製廻り縁面OSCL塗装 | 20*20 | m | 75.6 | | | |
| a e | 木製三方枠OSCL塗装 | D150*20 | m | 21.9 | | | |
| a f | 木材見え掛り保護塗装 | | m2 | 29.6 | | | |
| a g | | | | | | | |
| a h | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| a i | LD･脱衣室木製巾木OSC塗装 | H60 | m | 53 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 脱衣室1･2木製巾木OSC塗装 | H100 | ｍ | 9.7 | | | |
| ａｋ | 木製廻り縁面OSCL塗装 | 20*20 | ｍ | 78.3 | | | |
| ａｌ | 木製三方枠OSCL塗装 | D150*20 | ｍ | 21.9 | | | |
| ａｍ | 腰壁天端木製見切保護塗装 | H25*t25　ﾀﾓ集成材 | ｍ | 52.4 | | | |
| ａｎ | 厨房　受渡口ｶｳﾝﾀｰ/LD地袋 | ｳﾚﾀﾝ塗装 | 式 | 1 | | | |
| ａｏ | 大浴場1　整いｽﾍﾟｰｽﾍﾞﾝﾁ | 防腐剤塗布 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２０ | 内装工事 | | | | | | |
| a | 内装ﾎﾞｰﾄﾞ工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 内装仕上工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 内装ﾎﾞｰﾄﾞ工事 | | | | | | |
| (1) | (内部) | | | | | | |
| (2) | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (3) | 壁 | PBt=12.5 木軸面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 523 | | | |
| (4) | 壁 | PBt=12.5 GL工法 RC面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 46.3 | | | |
| (5) | 壁 | 防水PBt=12.5 化粧ｹｲｶﾙ下地 | m2 | 64.7 | | | |
| (6) | 壁 | 防水PBt=12.5 GL工法 化粧ｹｲｶﾙ下地 | m2 | 3.9 | | | |
| (7) | 壁 | 化粧ｹｲｶﾙt=6.0 目透し3*8版 目地･入隅ｼｰﾙ | m2 | 68.6 | | | |
| (8) | 壁 厨房 | 不燃ｹｲｶﾙt=6.0 突付 塗装下 | m2 | 54.4 | | | |
| (9) | 壁 厨房 | 不燃ｹｲｶﾙt=6.0 突付 塗装下 GL工法 | m2 | 15.1 | | | GLPB12.5捨貼共 |
| (10) | 壁機械室 | ｹｲｶﾙ板t=6.0 吸音材下地 | m2 | 41 | | | |
| (11) | 外壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 238 | | | |
| (12) | WC壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 35.3 | | | |
| (13) | 天井裏 | GWt=100 24kg/m3 敷込 | m2 | 389 | | | |
| (14) | 天井 | PBt=9.5+岩綿吸音板t=9.0 | m2 | 13.4 | | | |
| (15) | 天井 | PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 163 | | | |
| (16) | 勾配天井 | PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 162 | | | |
| (17) | 天井 多機能WC・MWC・WWC | ｹｲｶﾙt=6.0 突付 | m2 | 14.2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 天井 厨房 | 不燃ｹｲｶﾙt=6.0 突付 塗装下 | m2 | 36 | | | |
| (19) | 廻り縁 | 塩ﾋﾞ | m | 122 | | | |
| (20) | 機械室天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 準不燃 t9.5 | m2 | 75.4 | | | |
| (21) | 機械室天井廻り縁 | ｱﾙﾐ | m | 40.3 | | | |
| (22) | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (23) | 壁 | PBt=12.5 木軸面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 55.6 | | | |
| (24) | 壁 脱衣室1･2 | 防水PBt=12.5 GL工法 RC面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 7 | | | |
| (25) | 壁 脱衣室1･2、脱衣1･2WC | 防水PBt=12.5 木軸面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 170 | | | |
| (26) | 壁 | ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ 下地耐水合板は木工事記載 | m2 | 342 | | | |
| (27) | 〃 下端ｱﾙﾐ見切 | 建具天端取合共 | m | 70.5 | | | |
| (28) | 〃 入隅ｱﾙﾐ見切 | | m | 44.3 | | | |
| (29) | 〃 出隅ｱﾙﾐ見切 | | m | 10 | | | |
| (30) | 外壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 138 | | | |
| (31) | WC壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 25.7 | | | |
| (32) | 天井裏 | GWt=100 24kg/m3 敷込 | m2 | 249 | | | |
| (33) | 天井 | PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 23.4 | | | |
| (34) | 天井 脱衣1･2､脱衣1･2WC | 防水PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 65.3 | | | |
| (35) | 天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 内湯1･2 | 下地耐水合板は木工事記載 | m2 | 17.2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 勾配天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 内湯1･2 | 下地耐水合板は木工事記載 | m2 | 122 | | | |
| (37) | 天井廻り縁 | ｱﾙﾐ | m | 66.7 | | | |
| (38) | 〃 廻り縁 水下 | ｱﾙﾐ | m | 39.2 | | | |
| (39) | 廻り縁 | 塩ﾋﾞ | m | 28.3 | | | |
| (40) | | | | | | | |
| (41) | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| (42) | 壁 | PBt=12.5 木軸面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 18.7 | | | |
| (43) | 壁 | PBt=12.5 GL工法 RC面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 17.4 | | | |
| (44) | 壁 脱衣室1･2 | 防水PBt=12.5 GL工法 RC面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 28.4 | | | |
| (45) | 壁 脱衣室1･2、脱衣1･2WC | 防水PBt=12.5 木軸面 ｸﾛｽ下地 | m2 | 34.1 | | | |
| (46) | 壁 | ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ 下地耐水合板は木工事記載 | m2 | 32.1 | | | |
| (47) | 〃 下端ｱﾙﾐ見切 | 建具天端取合共 | m | 26.1 | | | |
| (48) | 〃 入隅ｱﾙﾐ見切 | | m | 7.2 | | | |
| (49) | 玄関腰壁天然石左官壁下 | 石膏ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ t=7.0 | m2 | 7.8 | | | |
| (50) | 外壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 87.5 | | | |
| (51) | WC壁 | GWt=100 24kg/m3 充填 | m2 | 14.3 | | | |
| (52) | 天井裏 | GWt=100 24kg/m3 敷込 | m2 | 78.1 | | | |
| (53) | 天井 | PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 28.9 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 天井 脱衣1･2､脱衣1･2WC | 防水PBt=9.5 ｸﾛｽ下 | m2 | 19.3 | | | |
| (55) | 天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 内湯1･2 | 下地耐水合板は木工事記載 | m2 | 25.5 | | | |
| (56) | 天井廻り縁 | ｱﾙﾐ | m | 29.1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 内装仕上工事 | | | | | | |
| (1) | （内部） | | | | | | |
| (2) | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (3) | 床置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ FOA | t5 ※客使用部分 | m2 | 296 | | | ﾙｰｽﾚｲ50同等 |
| (4) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ A | t3.0 防臭･抗菌 WC →t2.0 | m2 | 14.2 | | | NSﾄﾜﾚ同等 |
| (5) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ C | t3.0 ※ｽﾀｯﾌ使用部分 →t2.0 | m2 | 30 | | | ﾏｰﾌﾞﾙNW同等 |
| (6) | 床厨房用長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | t2.0 防滑 | m2 | 36 | | | ｱｸｱﾄﾚｯﾄﾞ同等 |
| (7) | 事務室二重床 | H250 仕上がり高さ | m2 | 9.1 | | | |
| (8) | 〃 際根太 | | m | 12.2 | | | |
| (9) | ｿﾌﾄ巾木B | H100 床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄA巻上げ | m | 23.8 | | | |
| (10) | 〃 天端ｱﾙﾐ見切 | 化粧ｹｲｶﾙ板下端 | m | 23.8 | | | |
| (11) | 巾木厨房用長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ | H300 t2.0 防滑 | m | 31.1 | | | |
| (12) | 〃 天端ｱﾙﾐ見切 | ｹｲｶﾙ下端 | m | 31.1 | | | |
| (13) | 塩ﾋﾞｿﾌﾄ巾木 | H100 受付 | m | 5.8 | | | |
| (14) | 塩ﾋﾞｿﾌﾄ巾木 | H60 | m | 48.4 | | | |
| (15) | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り B | 客飲食ｴﾘｱ･ﾛﾋﾞｰ | m2 | 467 | | | |
| (16) | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り C | ｽﾀｯﾌ使用部分 | m2 | 103 | | | |
| (17) | 壁出隅塩ﾋﾞｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ | ｸﾛｽ下 | m | 80.3 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 壁入隅塩ﾋﾞｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ | ｸﾛｽ下 | m | 48.2 | | | |
| (19) | 機械室壁 吸音材布団張 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | m2 | 110 | | | |
| (20) | 機械室壁 吸音材布団張 | ｹｲｶﾙ板面 | m2 | 41 | | | |
| (21) | 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り A | 客使用部分 | m2 | 133 | | | |
| (22) | 勾配天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り A | 客使用部分 | m2 | 162 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (23) | 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り C | ｽﾀｯﾌ使用部分 | m2 | 30 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (24) | 天井点検口 | 450□ ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ | ヶ所 | 50 | | | |
| (25) | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (26) | 床置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ FOA | t5 ※客使用部分 | m2 | 12.4 | | | ﾙｰｽﾚｲ50同等 |
| (27) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ A | t3.0 防臭･抗菌 WC | m2 | 5.6 | | | NSﾄﾜﾚ同等 |
| (28) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ B | t3.0 抗菌･防滑 脱衣室 | m2 | 47.3 | | | ｱｸｱﾄﾚｯﾄﾞ同等 |
| (29) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ C | t3.0 ※ｽﾀｯﾌ使用部分 | m2 | 23.4 | | | ﾏｰﾌﾞﾙNW同等 |
| (30) | 塩ﾋﾞｿﾌﾄ巾木 | H60 | m | 22.6 | | | |
| (31) | 硬質塩ﾋﾞ巾木 | H100 脱衣1･2WC | m | 12.9 | | | |
| (32) | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り B | 客飲食ｴﾘｱ･ﾛﾋﾞｰ | m2 | 177 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (33) | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り C | ｽﾀｯﾌ使用部分 | m2 | 55.6 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (34) | 壁入隅塩ﾋﾞｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ | ｸﾛｽ下 | m | 34.4 | | | |
| (35) | 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り A | 客使用部分 | m2 | 65.3 | | | 1000ｸﾗｽ |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り C | ｽﾀｯﾌ使用部分 | m2 | 23.4 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (37) | 天井点検口 | 450□ ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ | ヶ所 | 14 | | | |
| (38) | 天井点検口 | 450□ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ気密点検口 | ヶ所 | 4 | | | |
| (39) | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| (40) | 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ B | t3.0 抗菌･防滑 脱衣室 | m2 | 48.2 | | | ｱｸｱﾄﾚｯﾄﾞ |
| (41) | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り B | 客飲食ｴﾘｱ･ﾛﾋﾞｰ | m2 | 98.6 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (42) | 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り A | 客使用部分 | m2 | 48.2 | | | 1000ｸﾗｽ |
| (43) | 天井点検口 | 450□ ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ | ヶ所 | 10 | | | |
| (44) | 天井点検口 | 450□ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ気密点検口 | ヶ所 | 4 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２１ | 雑工事 | | | | | | |
| a | 家具工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | その他 | | 式 | 1 | | | |
| c | 備品 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 家具工事 | | | | | | |
| (1) | 【飲食ｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (2) | ｷﾞｬﾗﾘｰ1 棚板 ﾒﾗﾐﾝ/ﾌﾞﾗｹｯﾄ | L15250×D600×t40 分割製作 | ヶ所 | 1 | | | |
| (3) | ｷﾞｬﾗﾘｰ2 棚板 ﾒﾗﾐﾝ/ﾌﾞﾗｹｯﾄ | L9900×D600×t40 分割製作 | ヶ所 | 1 | | | |
| (4) | 厨房受渡口ｶｳﾝﾀｰ ｺﾞﾑ集成 | L8600×D650×t45 ※巾ﾊｷﾞ材 | ヶ所 | 1 | | | |
| (5) | 厨房ｽｳｨﾝｸﾞﾄﾞｱ ﾒﾗﾐﾝ | W700×H1000×t36 | ヶ所 | 1 | | | |
| (6) | 厨房くぐり戸 | W1150×H1000×t36 | ヶ所 | 1 | | | |
| (7) | 搬入取付 | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 【温浴ｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (9) | 脱衣室1.2 下足入れﾒﾗﾐﾝ 固定棚4段 扉無し | W1100×D300×H1300 | ヶ所 | 2 | | | |
| (10) | 脱衣室1.2 脱衣棚 ﾒﾗﾐﾝ 扉付10列4段鍵付き | W4500×D500×H1600 40人用 | ヶ所 | 2 | | | |
| (11) | 脱衣室1.2 脱衣棚 ﾒﾗﾐﾝ 扉付4列4段鍵付き | W1800×D500×H1600 16人用 | ヶ所 | 4 | | | |
| (12) | ﾘﾈﾝ庫 木製棚 | W4150×D600 既製品 3段 | ヶ所 | 1 | | | |
| (13) | ﾘﾈﾝ庫 木製棚 | W6250+1600×D600 既製品 3段 L型 | ヶ所 | 1 | | | |
| (14) | ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ 木製棚 (既製品) | W2600×D600 既製品 3段 | ヶ所 | 1 | | | |
| (15) | 大浴場1 整いｽﾍﾟｰｽﾍﾞﾝﾁ 米松 | W3900×D300 | ヶ所 | 1 | | | |
| (16) | 【温浴A・Bｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (17) | 地袋 櫻突板 襖4本 | W2800×D400×H500 | ヶ所 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 脱衣室 脱衣棚 ﾒﾗﾐﾝ 固定棚3段 扉無し | W2200×D400×H1600 | ヶ所 | 2 | | | |
| (19) | 搬入取付 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | その他 | | | | | | |
| (1) | （外部） | | | | | | |
| (2) | 外湯水浴槽 | 木製（木曽檜） 既製品 φ800*H600 | 台 | 2 | | | |
| (3) | 露天風呂植込見切 | W100*H100 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ程度 | m | 7.8 | | | |
| (4) | 定礎300*450 | 花崗岩t=25 埋込ﾎﾞｯｸｽ | ヶ所 | 1 | | | |
| (5) | 玉石工事 | 個室温浴2外湯②浴槽周り | 式 | 1 | | | |
| (6) | | | | | | | |
| (7) | （内部） | | | | | | |
| (8) | <飲食ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (9) | 誰でもWC 可動手摺 | TOTO T112HK7R ﾛｯｸ付き | 台 | 1 | | | |
| (10) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (11) | 誰でもWC L型手摺 | TOTO T112CL9 前出90㎜ 700*700 | 台 | 1 | | | |
| (12) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (13) | 誰でもWC I型手摺 | 樹脂製 | 台 | 1 | | | |
| (14) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (15) | 誰でもWC ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | TOTO YKA15/16S 平面/ｺｰﾅｰ価格共通 | 台 | 1 | | | |
| (16) | | 木下地壁固定 | | | | | |
| (17) | 誰でもWC ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ | TOTO YKA25N 横型 | 台 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | M･WWC L型手摺 | TOTO T112CL9 前出90mm 700*700 | 台 | 1 | | | |
| (19) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (20) | ﾘﾈﾝ庫 洗濯ﾊﾟﾝ | TOTO PWS64G2W 640角 横引きﾄﾗｯﾌﾟ共 | ヶ所 | 1 | | | |
| (21) | 上記ｱｸｾｻﾘｰ運搬及び取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (22) | LSD-3,LSD-5 不燃ﾌｨﾙﾑ張り | 扉、枠、幕板 | 式 | 1 | | | |
| (23) | | | | | | | |
| (24) | <温浴ｴﾘｱ> | | | | | | |
| (25) | 脱衣1･2WC L型手摺 | TOTO T112CL9 前出90mm 700*700 | 台 | 2 | | | |
| (26) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (27) | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 900*900 取付共 | 台 | 2 | | | |
| (28) | AD-2 木目調ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り | 扉、枠 | 式 | 1 | | | |
| (29) | | | | | | | |
| (30) | <温浴A･Bｴﾘｱ> | | | | | | |
| (31) | WC L型手摺 | TOTO T112CL9 前出90mm 700*700 | 台 | 2 | | | |
| (32) | | 木下地用取付金物共 | | | | | |
| (33) | 内湯1･2 吐水口 | 米ﾋﾊﾞ造作 | ヶ所 | 2 | | | |
| (34) | 同上取付費 | | ヶ所 | 2 | | | |
| | 2.地盤補強検討書に基づく地盤補強工事を含みます。 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 備品 | | | | | | |
| (1) | 【飲食ｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (2) | 室名札 | W150*H150 ﾀﾓ突板 ｼｰﾄ切文字 | ヶ所 | 9 | | | |
| (3) | ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | W150*H150 ﾀﾓ突板 ｼｰﾄﾋﾟｸﾄ | ヶ所 | 5 | | | |
| (4) | 衝突防止ﾏｰｸ | φ30 SUS | 組 | 60 | | | |
| (5) | | | | | | | |
| (6) | 【温泉ｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (7) | のれん | 1000*1000程度 | 組 | 2 | | | |
| (8) | | のれん(天竺木綿防炎加工として) | | | | | |
| (9) | | 取付金物 木丸棒 | | | | | |
| (10) | | | | | | | |
| (11) | 【温泉ｴﾘｱ】 | | | | | | |
| (12) | 室名札 | W150*H150 ﾀﾓ突板 ｼｰﾄ切文字 | ヶ所 | 6 | | | |
| (13) | ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | W150*H150 ﾀﾓ突板 ｼｰﾄﾋﾟｸﾄ | ヶ所 | 4 | | | |
| (14) | 現場施工費 | 運搬/取付雑材/消耗品共 | 式 | 1 | | | |
| (15) | 【共通】 | | | | | | |
| (16) | 鍵箱 | 30本用 材のみ | ヶ所 | 1 | | | |
| (17) | 消火器 | ABC10型 粉末 材のみ 申請別途 | ヶ所 | 8 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 消火器ﾎﾞｯｸｽ | 埋込ﾀｲﾌﾟ UFB-IF-2740N | ヶ所 | 8 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２ | ｻｳﾅ工事 | | | | | | |
| a | 男子浴室ｻｳﾅ | 13.0㎡　CH=2400 | 式 | 1 | | | |
| b | 女子浴室ｻｳﾅ | 13.0㎡　CH=2400 | 式 | 1 | | | |
| c | 個室温浴ｻｳﾅ1 | 3.0㎡　CH=2200 | 式 | 1 | | | |
| d | 個室温浴ｻｳﾅ2 | 3.0㎡　CH=2200 | 式 | 1 | | | |
| e | 天井・壁下地工事 | 1時間耐火用下地 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 天井・壁下地工事 | 1時間耐火用下地 | | | | | |
| | 【天井】 | | | | | | |
| (1) | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 910*1820　t12.5*2重張り | 枚 | 48 | | | |
| (2) | 断熱材 | GW t100 24kg/m3 | m2 | 35 | | | |
| (3) | 野縁 | 4000*30*40 | 本 | 46 | | | |
| (4) | 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 606*1820　t25*2重張り | 枚 | 66 | | | |
| (5) | 通気層 | 胴縁　4000*45*18 | 本 | 34 | | | |
| | 【壁】 | | | | | | |
| (6) | 室外側　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 910*1820　t12.5*2重張り | 枚 | 142 | | | |
| (7) | 断熱材 | GW t100 24kg/m3 | m2 | 115.4 | | | |
| (8) | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 910*1820　t12.5 | 枚 | 72 | | | |
| (9) | 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 606*1820　t25*2重張り | 枚 | 212 | | | |
| (10) | 通気層 | 野縁材　4000*30*40 | 本 | 74 | | | |
| (11) | 造作手間 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２３ | 厨房機器工事 | | | | | | |
| a | 縦型冷凍庫 | SRF-LV1281　1200*800*1950 | 台 | 1 | | | |
| b | 縦型冷蔵庫 | SRR-LV1281S　1200*800*1950 | 台 | 2 | | | |
| c | ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ | TGSC-A6DCL　860*790*820 | 台 | 1 | | | |
| d | ｽﾁｺﾝ 専用架台 | TSCO-BB101N　860*660*700 | 台 | 1 | | | |
| e | 横型冷蔵庫 | SUR-LV1271　1200*750*800 | 台 | 1 | | | |
| f | 一槽ｼﾝｸ | 700*750*850 | 台 | 1 | | | |
| g | 作業台 | 800*750*850 | 台 | 1 | | | |
| h | 炊飯台 | TRE-R-45　450*450*95 | 台 | 1 | | | |
| i | 炊飯器 | RR-S500CF　566*506*442 | 台 | 1 | | | |
| j | 平棚 | 700*300*1R | 台 | 1 | | | |
| k | 電子ﾚﾝｼﾞ | NE-1802VTA　422*476*337 | 台 | 1 | | | |
| l | 電子ﾚﾝｼﾞ棚 | 500*480*1R | 台 | 1 | | | |
| m | 吊戸棚 | TRE-HCB-120　1200*350*600 | 台 | 1 | | | |
| n | 平棚 | TRE-H-150　1500*300*一段 | 台 | 1 | | | |
| o | 吊戸棚 | TRE-HCB-150　1500*350*600 | 台 | 1 | | | |
| p | 作業台 | TRE-WT-30NB　300*600*850 | 台 | 3 | | | |
| q | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ | TGFL-B65CW　650*600*850 | 台 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｳﾙﾃｨﾓｼﾘｰｽﾞ | TGTA-1232　1200*600*850 | 台 | 1 | | | |
| s | 一槽ｼﾝｸ | TRE-1S-45　450*600*850 | 台 | 1 | | | |
| t | ﾊｲﾊﾟﾜｰゆで麺器(冷凍麺対応) | TGUS-50H　500*600*850 | 台 | 1 | | | |
| u | 冷凍 ｽﾄｯｶｰ | SCR-SZ47　531*318+(20) *865 | 台 | 1 | | | |
| v | 横型冷凍冷蔵庫 SUR-LV1261C | 1200*600*800 | 台 | 1 | | | |
| w | 7275101 ﾀｲｶﾞｰ 業務用 ｽﾃﾝﾚｽ 角型電子ｼﾞｬｰ | JHE-A721　385*418*307 | 台 | 1 | | | |
| x | ﾏｲｺﾝｽｰﾌﾟｼﾞｬｰ | JHI-N081　362*315*335 | 台 | 2 | | | |
| y | 8332620 ﾀｲｶﾞｰIH 炊飯ｼﾞｬｰ 炊きたて JKH-P181 | JKH-P181　287*388*255 | 台 | 1 | | | |
| z | ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 冷蔵庫 | SUR-LV1261-R改　1200*600*850 | 台 | 1 | | | |
| a a | 製氷機ｾﾙ式中型 | SIM-DS95UC　1000*600*800 | 台 | 1 | | | |
| a b | 作業台 | 1200*600*850 | 台 | 1 | | | |
| a c | 卓上ｿﾌﾄｻｰﾊﾞｰ | CI-9724AT　298*739*949 | 台 | 1 | | | 別途支給品 |
| a d | ｼﾞｭｰｽﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | | 台 | 1 | | | 〃 |
| a e | 生ﾋﾞｰﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | | 台 | 1 | | | 〃 |
| a f | 一槽ｼﾝｸ TRE-1S-45 | 450*600*850 | 台 | 1 | | | |
| a g | 冷蔵標準型 ｼｮｰｹｰｽ | SMR-VZ1261　1200*600*800 | 台 | 1 | | | |
| a h | ﾀﾆｺｰ純正浄水器本体 | TC-05　307* φ91*90 | 台 | 2 | | | |
| a i | 冷蔵 ｼｮｰｹｰｽ | SMR-Z300R　600*728*1772 | 台 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 戸棚 | TRE-CB-120　1200*600*1850 | 台 | 1 | | | |
| ａｋ | ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ | 1500*700*820 | 台 | 1 | | | |
| ａｌ | ﾗｯｸｼｪﾙﾌ | 1050*400*1R | 台 | 1 | | | |
| ａｍ | ﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ　食器洗浄機 | TDWD-6SGCL 50Hz　920*650*1490 | 台 | 1 | | | |
| ａｎ | ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ | 1100*700*820 | 台 | 1 | | | |
| ａｏ | ｿﾘｯﾄﾞｴﾚﾌｧﾝﾄｼｪﾙﾌ | NS-TES-19-6161　602*610*1930 | 台 | 1 | | | |
| ａｐ | ｴﾚﾌｧﾝﾄｼｪﾙﾌ | N-TES-19-46150　1515*460*1930 | 台 | 1 | | | |
| ａｑ | 手洗器 | | 台 | 1 | | | 別途設備工事 |
| ａｒ | ｶﾞｽ湯沸器 | | | 1 | | | 〃 |
| ａｓ | ｶﾞｽ給湯器 | | | 1 | | | 〃 |
| ａｔ | ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ用煙突ｶﾊﾞｰ | | 台 | 1 | | | |
| ａｕ | ﾊﾞｽｹｯﾄﾌｯｸ | NB-TGFL-C30用 | 台 | 2 | | | |
| ａｖ | 前ｶｺﾞ【P0300401】 | Aﾀｲﾌﾟ　290*140*65 | 台 | 1 | | | |
| ａｗ | SUSﾌﾗｲﾊﾞｽｹｯﾄ | 45 | 台 | 1 | | | |
| ａｘ | 運搬費 | TE | | 1 | | | |
| ａｙ | 搬入据付費 | TE | 式 | 1 | | | |
| ａｚ | 搬入諸経費 | TE | 式 | 1 | | | |
| ｂａ | 試運転調整費 | TE | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２４ | 機械基礎工事 | | | | | | |
| a | 根切 | | m3 | 27.4 | | | |
| b | 基礎砕石 | | m3 | 8.51 | | | |
| c | 埋戻し | | m3 | 11.3 | | | |
| d | 残土処分 | | m3 | 16.1 | | | |
| e | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18N | m3 | 4.4 | | | |
| f | 同上打設手間 | | m3 | 4.4 | | | |
| g | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21N | m3 | 31.4 | | | |
| h | 同上打設手間 | | m3 | 31.4 | | | |
| i | 鉄筋加工組立 | D13　ｺﾝｸﾘｰﾄm3当り120kgで想定　運搬費込 | kg | 3585.6 | | | |
| j | 打放し型枠 | 運搬費込 | m2 | 81.4 | | | |
| k | 打放し面補修 | | m2 | 81.4 | | | |
| l | 天端金ｺﾞﾃ仕上げ | | m2 | 93.5 | | | |
| m | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 | | 台 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 電気設備工事 | | | | | | |
| 1 | 受変電設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 2 | 幹線動力設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 3 | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 4 | 電話設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 5 | 情報設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 6 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 7 | 放送設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 8 | 自動火災報知設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 9 | 監視ｶﾒﾗ設備工事 | ※別途工事 | | | | | |
| １０ | 機械警備用配管設備工事 | ※別途工事 | | | | | |
| １１ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| １２ | ｻｳﾅ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受変電設備工事 | | | | | | |
| a | 高圧引込設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 受変電設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 高圧引込設備工事 | | | | | | |
| (1) | 厚鋼電線管 | GP16mm | m | 14 | | | |
| (2) | 〃 | GP54mm | 〃 | 14 | | | |
| (3) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (4) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (5) | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE16mm | m | 1 | | | |
| (6) | 〃 | VE54mm | 〃 | 19 | | | |
| (7) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP80mm | m | 21 | | | |
| (9) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (10) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (11) | 厚鋼用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G54 | ケ | 4 | | | |
| (12) | 異種管接続材料 H型 | FEP80mm | 組 | 4 | | | |
| (13) | 導入線 | 1.2mm | m | 12 | | | |
| (14) | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 5.5☺ | 〃 | 1375 | | | |
| (15) | 〃 | EM-IE 8☺ | 〃 | 828 | | | |
| (16) | 〃 | EM-IE 14☺ | 〃 | 74 | | | |
| (17) | 〃 | EM-IE 22☺ | 〃 | 88 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 〃 | EM-IE 38㏄ | 〃 | 44 | | | |
| (19) | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形電力ｹｰﾌﾞﾙ(EEﾀｲﾌﾟ) | 6KV EM-CET 38㏄ | 〃 | 23 | | | |
| (20) | 端末処理材(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)ｺﾞﾑとう管形 | 6KV CV-T　38㏄　　屋外 | 組 | 1 | | | |
| (21) | 端末処理材(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)ﾐﾆｺｰﾝ | 6KV CV-T　38㏄　屋内 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用 | 〃 | 1 | | | |
| (22) | 高圧気中開閉器(PAS) 方向性 | 300A(VT･LA内蔵) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ制御盤 | 台 | 1 | | | |
| (23) | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ (高圧引込柱用) | 12m-19-350 装柱･支線･建柱･輸送 | 本 | 1 | | | |
| (24) | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸ型) | 900×900×900　　中耐 | 基 | 1 | | | |
| (25) | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 900×450×60 | 組 | 1 | | | |
| (26) | 埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信･ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | m | 11 | | | |
| (27) | 接地工事　銅板式　EA.D | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | ヶ所 | 2 | | | |
| (28) | 接地工事　銅板式　EA (LA) | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | 〃 | 1 | | | |
| (29) | 接地工事　銅板式　EB | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | 〃 | 1 | | | |
| (30) | 接地工事　銅板式　ED(ELB) | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | 〃 | 1 | | | |
| (31) | 接地工事 銅覆鋼棒 打込式 ET | 径10×900㎜ 単独 ﾘｰﾄﾞ端子付 | 〃 | 2 | | | |
| (32) | 埋設標示杭(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) | 90×90×300　高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 本 | 1 | | | |
| (33) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (35) | その他労務費(普通作業員) | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 掘削埋戻工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| (37) | 塗装費 | | 〃 | 1 | | | |
| (38) | 高所作業車費 | 屋外ﾄﾗｯｸ式 (H12m) 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| (39) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (40) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 受変電設備工事 | | | | | | |
| (1) | 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（一般品） | 屋外設置　(200kVA) | 基 | 1 | | | |
| (2) | 受変電用付属品(備品) | 消火器　ABC3kg | 本 | 1 | | | |
| (3) | 〃 | 収納箱(片開き) | 個 | 1 | | | |
| (4) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (5) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (6) | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工事 | | 〃 | | | | |
| (7) | 耐圧試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 東電手続き費 | | 〃 | 1 | | | |
| (9) | 主任技術者立合費 | 高圧受変電設備 | 〃 | 1 | | | |
| (10) | 主任技術者工事中管理費 | | 〃 | 1 | | | |
| (11) | 工期は12か月想定 | | | | | | |
| (12) | 重量物搬入費 | | 式 | 1 | | | |
| (13) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (14) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 幹線動力設備工事 | | | | | | |
| a | 幹線設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 動力設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 幹線設備工事 | | | | | | |
| (1) | ﾈｼﾞﾅｼ電線管 | EP63mm | m | 5 | | | |
| (2) | 厚鋼電線管 | GP36mm | 〃 | 4 | | | |
| (3) | 〃 | GP82mm | 〃 | 9 | | | |
| (4) | 〃 | GP92mm | 〃 | 2 | | | |
| (5) | 〃 | GP104mm | 〃 | 5 | | | |
| (6) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (8) | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE16mm | m | 8 | | | |
| (9) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (10) | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm | m | 315 | | | |
| (11) | 〃 | FEP50mm | 〃 | 105 | | | |
| (12) | 〃 | FEP65mm | 〃 | 158 | | | |
| (13) | 〃 | FEP80mm | 〃 | 53 | | | |
| (14) | 〃 | FEP100mm | 〃 | 144 | | | |
| (15) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (16) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (17) | 厚鋼用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G36 | ケ | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 〃 | G82 | 〃 | 1 | | | |
| (19) | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 防水型 亜鉛ﾒｯｷ | 500×500×500mm | 個 | 2 | | | |
| (20) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (21) | 導入線 | 1.2mm | m | 207 | | | |
| (22) | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 5.5㎟ | 〃 | 587 | | | |
| (23) | 〃 | EM-IE 8㎟ | 〃 | 184 | | | |
| (24) | 〃 | EM-IE 14㎟ | 〃 | 138 | | | |
| (25) | 〃 | EM-IE 22㎟ | 〃 | 97 | | | |
| (26) | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 14㎟ | 〃 | 303 | | | |
| (27) | 〃 | 600V EM-CET 22㎟ | 〃 | 74 | | | |
| (28) | 〃 | 600V EM-CET 38㎟ | 〃 | 89 | | | |
| (29) | 〃 | 600V EM-CET 60㎟ | 〃 | 252 | | | |
| (30) | 〃 | 600V EM-CET 150㎟ | 〃 | 63 | | | |
| (31) | 〃 | 600V EM-CET 200㎟ | 〃 | 88 | | | |
| (32) | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (一般型) | 600×600×900　　中耐 | 基 | 5 | | | |
| (33) | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸ型) | 900×900×900　　中耐 | 〃 | 6 | | | |
| (34) | 埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信・ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | m | 189 | | | |
| (35) | 接地工事　銅板式　ＥＣ | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | ヶ所 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 埋設標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)国土交通省型 | 80×80×300　ｹｰﾌﾞﾙ・接地 | 本 | 12 | | | |
| (37) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (38) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (39) | その他労務費(普通作業員) | | 〃 | 1 | | | |
| (40) | 掘削埋戻工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| (41) | 塗装費 | | 〃 | 1 | | | |
| (42) | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| (43) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (44) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 動力設備工事 | | | | | | |
| (1) | 厚鋼電線管 | GP22mm | m | 110 | | | |
| (2) | 〃 | GP28mm | 〃 | 220 | | | |
| (3) | 〃 | GP42mm | 〃 | 61 | | | |
| (4) | 〃 | GP54mm | 〃 | 53 | | | |
| (5) | 〃 | GP70mm | 〃 | 26 | | | |
| (6) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (8) | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16mm　1重管 | m | 33 | | | |
| (9) | 〃 | PF-S22mm　1重管 | 〃 | 90 | | | |
| (10) | 〃 | PF-S28mm　1重管 | 〃 | 128 | | | |
| (11) | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm | 〃 | 53 | | | |
| (12) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (13) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (14) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) | 2個用 ｶﾊﾞｰ付 117×136×44mm | 個 | 8 | | | |
| (15) | 〃 | 5個用 ｶﾊﾞｰ付 117×274×44mm | 〃 | 1 | | | |
| (16) | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 〃 | 15 | | | |
| (17) | 〃 | 大4角深型　ｶﾊﾞｰ付 119×54mm | 〃 | 10 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (19) | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 防水型 亜鉛ﾒｯｷ | 200×200×200mm | 個 | 20 | | | |
| (20) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (21) | 導入線 | 1.2mm | m | 45 | | | |
| (22) | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 2☺ | 〃 | 353 | | | |
| (23) | 〃 | EM-IE 3.5☺ | 〃 | 41 | | | |
| (24) | 〃 | EM-IE 5.5☺ | 〃 | 217 | | | |
| (25) | 〃 | EM-IE 8☺ | 〃 | 81 | | | |
| (26) | PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C | 〃 | 550 | | | |
| (27) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (28) | 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 3.5☺-3C | m | 429 | | | |
| (29) | 制御用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2☺-2C | 〃 | 409 | | | |
| (30) | 〃 | EM-CEE 2☺-4C | 〃 | 70 | | | |
| (31) | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 14☺ | 〃 | 54 | | | |
| (32) | 〃 | 600V EM-CET 22☺ | 〃 | 72 | | | |
| (33) | 〃 | 600V EM-CET 38☺ | 〃 | 33 | | | |
| (34) | 〃 | 600V EM-CET 60☺ | 〃 | 34 | | | |
| (35) | 警報盤 | | 面 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 電灯動力盤 | LP-1 | 〃 | 1 | | | |
| (37) | 〃 | LP-2 | 〃 | 1 | | | |
| (38) | 〃 | LP-3 | 〃 | 1 | | | |
| (39) | 〃 | LP-厨房 | 〃 | 1 | | | |
| (40) | 〃 | LP-外部1 | 〃 | 1 | | | |
| (41) | 〃 | LP-外部2 | 〃 | 1 | | | |
| (42) | 動力盤 | P-空調 6/26追加 | 〃 | 1 | | | |
| (43) | 角形ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製) | 1連 | ケ | 4 | | | |
| (44) | 引掛形接地埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 3P 20A 250V | 〃 | 8 | | | |
| (45) | 〃 | 3P 30A 250V | 〃 | 5 | | | |
| (46) | 24時間ｽｲｯﾁ | | 組 | 1 | | | |
| (47) | 操作用ﾊﾟｲﾛｯﾄ押釦 | ON.OFF.PL 埋込型 BL6002K | 個 | 5 | | | |
| (48) | 防火区画貫通処理材 | 50φ 壁貫通材 | 組 | 18 | | | |
| (49) | 〃 | 100φ 壁貫通材 | 〃 | 2 | | | |
| (50) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (51) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (52) | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| (53) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | | | | | | |
| a | 電灯設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| c | 照明器具取付設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| d | 誘導灯･非常照明設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| e | 外構設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 電灯設備工事 | | | | | | |
| (1) | ﾈｼﾞﾅｼ電線管 | EP19mm | m | 110 | | | |
| (2) | 厚鋼電線管 | GP22mm | 〃 | 55 | | | |
| (3) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (4) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (5) | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16mm　1重管 | m | 132 | | | |
| (6) | 〃 | PF-S22mm　1重管 | 〃 | 62 | | | |
| (7) | 〃 | PF-S28mm　1重管 | 〃 | 9 | | | |
| (8) | 〃 | PF-D22mm 2重管 | 〃 | 13 | | | |
| (9) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (10) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (11) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) | 3個用 ｶﾊﾞｰ付 117×182×44mm | 個 | 4 | | | |
| (12) | 〃 | 4個用 ｶﾊﾞｰ付 117×228×44mm | 〃 | 2 | | | |
| (13) | 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (ﾈｼﾞﾅｼ用) | E19 1方出 ﾈｼﾞﾅｼ用 | 〃 | 2 | | | |
| (14) | 〃 | E19 2方出 ﾈｼﾞﾅｼ用 | 〃 | 1 | | | |
| (15) | 〃 | E19 4方出 ﾈｼﾞﾅｼ用 | 〃 | 1 | | | |
| (16) | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 〃 | 300 | | | |
| (17) | 〃 | 中4角深型　ｶﾊﾞｰ付 102×54mm | 〃 | 15 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (19) | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 防水型 亜鉛ﾒｯｷ | 150×150×100mm | 個 | 3 | | | |
| (20) | 〃 | 200×200×200mm | 〃 | 10 | | | |
| (21) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (22) | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 1.6mm | m | 14 | | | |
| (23) | 〃 | EM-IE 2.0mm | 〃 | 58 | | | |
| (24) | PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 1.6mm-2C | 〃 | 220 | | | |
| (25) | 〃 | EM-EEF 2.0mm-2C | 〃 | 660 | | | |
| (26) | 〃 | EM-EEF 1.6mm-3C | 〃 | 26 | | | |
| (27) | 〃 | EM-EEF 2.0mm-3C | 〃 | 682 | | | |
| (28) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (29) | ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 1.2mm-1P | m | 300 | | | |
| (30) | ﾜｲﾄﾞ21ｼﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ | 1連用　　WT8101W | 枚 | 6 | | | |
| (31) | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親器･3Aﾀｲﾌﾟ(100) | 個 | 2 | | | |
| (32) | 〃 | 子器換気扇連動用(100) | 〃 | 4 | | | |
| (33) | 〃 | 子器 (DC12) | 〃 | 6 | | | |
| (34) | 〃 | 換気扇連動形　　WTK2604(100) | 〃 | 6 | | | |
| (35) | ﾜｲﾄﾞ21 操作ﾕﾆｯﾄ | 2回路用　WTC5822W | 個 | 6 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 埋込ｽｲｯﾁ ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ | 1Px1 | 組 | 6 | | | |
| (37) | 〃 | 1Px1、1P(HL)x1 | 〃 | 6 | | | |
| (38) | 〃 | 1Px3、1P(HL)x1 | 〃 | 6 | | | |
| (39) | 〃 | 1P(HL)x1 | 〃 | 4 | | | |
| (40) | 〃 | 1P(HL)x1 | 〃 | 1 | | | |
| (41) | 〃 | 1Px2 | 〃 | 1 | | | |
| (42) | 角形ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製) | 1連 | ケ | 10 | | | |
| (43) | 光電式自動点滅器 | ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式100V(受台込み) 3A | 台 | 1 | | | |
| (44) | | L形金具ﾊﾞﾝﾄﾞ取付式 | | | | | |
| (45) | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 1L　ﾌﾙ2線式 | 組 | 5 | | | |
| (46) | 〃 | 2L　ﾌﾙ2線式 | 〃 | 2 | | | |
| (47) | 〃 | 3L　ﾌﾙ2線式 | 〃 | 1 | | | |
| (48) | 〃 | 4L　ﾌﾙ2線式 | 〃 | 1 | | | |
| (49) | 〃 | 12L ﾌﾙ2線式 | 〃 | 1 | | | |
| (50) | 〃 | 20L ﾌﾙ2線式 | 〃 | 1 | | | |
| (51) | ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 本体 | 15A/125V E付 固定1形 長3m | 本 | 50 | | | |
| (52) | ﾌﾞﾗｯｸ指定色 | | | | | | |
| (53) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (55) | 庭園灯基礎 | 300×300×300 | 基 | 2 | | | |
| (56) | 外灯基礎 | 400×400×1100　(埼玉県) | 〃 | 15 | | | |
| (57) | 防火区画貫通処理材 | 50φ 壁貫通材 | 組 | 5 | | | |
| (58) | 〃 | 100φ 壁貫通材 | 〃 | 2 | | | |
| (59) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (60) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (61) | 塗装費 | | 〃 | 1 | | | |
| (62) | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| (63) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (64) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | | | | | | |
| (1) | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S22mm　1重管 | m | 299 | | | |
| (2) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (4) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) | 3個用 ｶﾊﾞｰ付 117×182×44mm | 個 | 7 | | | |
| (5) | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 〃 | 82 | | | |
| (6) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C | m | 1500 | | | |
| (8) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (9) | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15Ax1ET(ET付)x1 | 組 | 10 | | | |
| (10) | 〃 | 2P15Ax2x1　3連用TV+TEL+LAN用 | 〃 | 3 | | | |
| (11) | 〃 | 2P15Ax2x1　2連用TEL+LAN用 | 〃 | 2 | | | |
| (12) | 〃 | 2P15Ax2x1　3連用TV+LAN用 | 〃 | 4 | | | |
| (13) | 〃 | 1Px1､2P15Ax2x1 | 〃 | 2 | | | |
| (14) | 〃 | 2P15Ax2E(接地極付)x1 | 〃 | 60 | | | |
| (15) | 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 薄型 ﾀﾞﾌﾞﾙ WK4602SK | ケ | 8 | | | |
| (16) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (17) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| (19) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (20) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 照明器具取付設備工事 | | | | | | |
| (1) | 照明器具 LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 | A | 台 | 15 | | | |
| (2) | 照明器具 非常照明 | JE13W[埋込形] | 〃 | 20 | | | |
| (3) | 〃 | JE30W[埋込形] | 〃 | 3 | | | |
| (4) | 〃 | JE13W[埋込形]防水型 | 〃 | 2 | | | |
| (5) | 照明器具 避難口誘導灯 | C級 | 〃 | 10 | | | |
| (6) | 照明器具 通路誘導灯 | 両面 | 〃 | 10 | | | |
| (7) | 〃 | 片面 | 〃 | 10 | | | |
| (8) | 照明器具 LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 | B | 〃 | 31 | | | |
| (9) | 照明器具 LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込形 | D1→C変更 | 〃 | 45 | | | |
| (10) | 〃 | D 変更 | 〃 | 72 | | | |
| (11) | 照明器具 LED ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ露出形 | E 追加 | 〃 | 92 | | | |
| (12) | 照明器具 LED ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ吊り下げ形 | F 追加 | 〃 | 22 | | | |
| (13) | 照明器具 LED　浴室灯 | G 追加 | 〃 | 32 | | | |
| (14) | 〃 | H 追加 | 〃 | 14 | | | |
| (15) | 同上 LED 電球 | E17 | 個 | 14 | | | |
| (16) | 照明器具 LED ｳｫｰﾙﾗｲﾄ露出形 | I 追加 | 台 | 5 | | | |
| (17) | 照明器具 LED ﾐﾗｰﾗｲﾄ露出形 | J 追加 | 〃 | 6 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 照明器具 LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込形 | K 追加 | 〃 | 22 | | | |
| (19) | 照明器具 LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ | F→あ | 〃 | 13 | | | |
| (20) | 同上ﾎﾟｰﾙ | | 〃 | 13 | | | |
| (21) | 照明器具 LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ | G→い | 〃 | 2 | | | |
| (22) | 同上ﾎﾟｰﾙ | | 〃 | 2 | | | |
| (23) | 照明器具 LED 屋外ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ | J→え | 〃 | 2 | | | |
| (24) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (25) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (26) | 天井開口費 | | 〃 | 1 | | | |
| (27) | 天井開口補強費 | | | | | | |
| (28) | 照明器具支持材料費 | | 〃 | 1 | | | |
| (29) | 官庁手続費 | | 〃 | 1 | | | |
| (30) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (31) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 誘導灯･非常照明設備工事 | | | | | | |
| (1) | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 個 | 55 | | | |
| (2) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 1.6mm-2C | m | 500 | | | |
| (4) | 〃 | EM-EEF 2.0mm-2C | 〃 | 302 | | | |
| (5) | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 消耗雑材料 | | 〃 | 1 | | | |
| (7) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (8) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (9) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 外構設備工事 | | | | | | |
| (1) | 厚鋼電線管 | GP22mm | m | 2 | | | |
| (2) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (4) | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm | m | 420 | | | |
| (5) | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (7) | 厚鋼用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G22 | ケ | 1 | | | |
| (8) | 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 5.5㋮-3C | m | 516 | | | |
| (9) | 埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信・ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 〃 | 353 | | | |
| (10) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (11) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (12) | 掘削埋戻工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| (13) | 塗装費 | | 〃 | 1 | | | |
| (14) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| (15) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 電話設備工事 | | | | | | |
| a | 厚鋼電線管 | GP36mm | m | 30 | | | |
| b | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| c | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| d | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE16mm | m | 14 | | | |
| e | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| f | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S22mm　1重管 | m | 70 | | | |
| g | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP50mm | 〃 | 105 | | | |
| h | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| i | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| j | 厚鋼用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G36 | ケ | 4 | | | |
| k | 異種管接続材料 H型 | FEP50mm | 組 | 4 | | | |
| l | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 個 | 6 | | | |
| m | 〃 | 大4角深型　ｶﾊﾞｰ付 119×54mm | 〃 | 5 | | | |
| n | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| o | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 防水型 亜鉛ﾒｯｷ | 200×200×200mm | 個 | 7 | | | |
| p | 〃 | 300×300×300mm | 〃 | 1 | | | |
| q | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 導入線 | 1.2mm | m | 137 | | | |
| s | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 14☺ | 〃 | 22 | | | |
| t | 通信用構内ｹｰﾌﾞﾙ(耐燃性PEｼｰｽ) | EM-TKEE 0.5mm-30P | 〃 | 22 | | | |
| u | ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ(ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ) | EM-BT0.4mm-2P | 〃 | 306 | | | |
| v | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| w | 端 子 盤 | MDF | 面 | 1 | | | |
| x | 防火区画貫通処理材 | 50φ 壁貫通材 | 組 | 4 | | | |
| y | 埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信･ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | m | 74 | | | |
| z | 接地工事　銅板式　ＥＤ | 900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付 | ヶ所 | 1 | | | |
| a a | 10P端子台 | | 個 | 4 | | | |
| a b | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 4芯 | 〃 | 5 | | | |
| a c | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| a d | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| a e | その他労務費(普通作業員) | | 〃 | 1 | | | |
| a f | 機器取付工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| a g | 掘削埋戻工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| a h | 塗装費 | | 〃 | 1 | | | |
| a i | NTT手続き費 | | 〃 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| ａｋ | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| ａｌ | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 情報設備工事 | | | | | | |
| a | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S22mm　1重管 | m | 37 | | | |
| b | 　同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| c | 　同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| d | LAN用非ｼｰﾙﾄﾞ型ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ(ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ) | EM-UTP0.5mm- 4P CAT6 | m | 103 | | | |
| e | 　　〃 | EM-UTP0.5mm- 4P CAT5 | 〃 | 99 | | | |
| f | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| g | 防火区画貫通処理材 | 50φ 壁貫通材 | 組 | 7 | | | |
| h | RJ45ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | | 個 | 6 | | | |
| i | RJ45ﾌﾟﾗｸﾞ | | 〃 | 6 | | | |
| j | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| k | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| l | 機器取付工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| m | ｹｰﾌﾞﾙ特性試験費 | | 〃 | 1 | | | |
| n | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| o | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| p | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | 2.地盤補強検討書に基づく地盤補強工事を含みます。 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 | | | | | | |
| a | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S22mm　1重管 | m | 37 | | | |
| b | 　同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| c | 　同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| d | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ(耐燃性PEｼｰｽ) | EM-S-5C-FB | m | 500 | | | |
| e | 　　〃 | EM-S-7C-FB | 〃 | 154 | | | |
| f | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| g | UHFｱﾝﾃﾅ | 20素子以上 | 台 | 1 | | | |
| h | BS/110･CS受信ｱﾝﾃﾅ | φ750 | 〃 | 1 | | | |
| i | ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ及取付金具 | 側面型 3.6m | 組 | 1 | | | |
| j | 　　〃 | 側面型 2.5m | 〃 | 1 | | | |
| k | 増幅器 | UHF･BS･CS･FM用 | 〃 | 3 | | | |
| l | 2分配器 | | 〃 | 1 | | | |
| m | 4分配器 | | 〃 | 1 | | | |
| n | 6分配器 | | 〃 | 1 | | | |
| o | ﾃﾚﾋﾞ端子 | 2端子型 | 個 | 10 | | | |
| p | ﾃﾚﾋﾞ端子保護ｷｬｯﾌﾟ | | 〃 | 20 | | | |
| q | 5C用屋内型接栓 | C-15型 | 〃 | 20 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 5C用屋外型接栓 | C-15型 | 〃 | 4 | | | |
| s | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| t | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| u | 機器取付工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| v | 調整試験費 | | 〃 | 1 | | | |
| w | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| x | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| y | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 放送設備工事 | | | | | | |
| a | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16mm　1重管 | m | 33 | | | |
| b | 　同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| c | 　同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| d | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) | 1個用 ｶﾊﾞｰ付 117×70×44mm | 個 | 2 | | | |
| e | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 塗代付 | 中4角浅型　ｶﾊﾞｰ付 102×44mm | 〃 | 2 | | | |
| f | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| g | 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2mm-2C 丸型 | m | 100 | | | |
| h | 〃 | EM-HP1.2mm-3C 丸型 | 〃 | 458 | | | |
| i | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| j | 非常業務兼用放送アンプ架 | 160W,10回線 | 〃 | 1 | | | |
| k | | ITV架組込、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ、 | | | | | |
| l | | BluethR_AM・FMﾁｭｰﾅｰ搭載_CD/SD | | | | | |
| m | | 主電源ﾕﾆｯﾄ_3P⇒10口_ｼｰｹﾝｽ付 | | | | | |
| n | ｽﾋﾟｰｶｰ　天井埋込型 | ﾊﾟﾈﾙ共 | 台 | 1 | | | |
| o | 〃 | 1～3W　ATT付　ﾊﾟﾈﾙ共 | 〃 | 11 | | | |
| p | 〃 | 1～3W　　防水型 | 〃 | 10 | | | |
| q | ｽﾋﾟｰｶｰ　天井露出型重耐塩 | 1～3W　　防水型 | 〃 | 16 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | ｽﾋﾟｰｶｰ　壁掛型 | 1～3W | 〃 | 2 | | | |
| s | 音量調節器 (ｱｯﾃﾈｰﾀｰ) | 0.5W～6W | 〃 | 3 | | | |
| t | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| u | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| v | 機器取付工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| w | 調整試験費 | | 〃 | 1 | | | |
| x | 消防手続･立会検査費 | | 〃 | 1 | | | |
| y | 天井開口費 | | 〃 | 1 | | | |
| z | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| a a | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| a b | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 自動火災報知設備工事 | | | | | | |
| a | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16mm　1重管 | m | 26 | | | |
| b | 〃 | PF-S22mm　1重管 | 〃 | 3 | | | |
| c | 同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| d | 同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| e | 警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9mm-4C 丸型 | m | 601 | | | |
| f | 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9mm-5P 丸型 | 〃 | 3 | | | |
| g | 〃 | EM-HP0.9mm-10P 丸型 | 〃 | 51 | | | |
| h | 同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| i | 受信機 P型1級 | 10L 壁掛 | 台 | 1 | | | |
| j | 小型機器収容箱 | 埋込型縦横兼用非常放送表示灯付 | 面 | 5 | | | |
| k | 煙感知器 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 | ２種　露出型2波長式試験機能付 | 個 | 30 | | | |
| l | 煙感知器 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 天井裏 | ２種　露出型2波長式試験機能付 | 〃 | 10 | | | |
| m | 熱感知器 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | １種 防水露出型試験機能付PH付 | 〃 | 10 | | | |
| n | 非常放送設備(非常放送ｱﾝﾌﾟ) | | 台 | 1 | | | |
| o | ｶﾞｽ漏れ検知器 | LPｶﾞｽ用AC型壁掛型警報ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含 | 個 | 4 | | | |
| p | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| q | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 機器取付工事費 | 火報 | 〃 | 1 | | | |
| s | 調整試験費 | 火報 | 〃 | 1 | | | |
| t | 消防手続･立会検査費 | 火報 | 〃 | 1 | | | |
| u | 機器取付工事費 | ｶﾞｽ漏れ | 〃 | 1 | | | |
| v | 調整試験費 | ｶﾞｽ漏れ | 〃 | 1 | | | |
| w | 機器取付工事費 | ｶﾞｽ漏れ | 〃 | 1 | | | |
| x | 高所作業車費 | 回送費込 | 〃 | 1 | | | |
| y | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |
| z | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １１ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 | | | | | | |
| a | インターホン設備工事 | ※別途工事 | | | | | |
| b | トイレ呼出設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | トイレ呼出設備工事 | | | | | | |
| (1) | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16mm　1重管 | m | 44 | | | |
| (2) | 　同上付属品 | | 式 | 1 | | | |
| (3) | 　同上支持材 | | 〃 | 1 | | | |
| (4) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) | 1個用 ｶﾊﾞｰ付 117×70×44mm | 個 | 7 | | | |
| (5) | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2mm-2C 丸型 | m | 110 | | | |
| (7) | 　　〃 | EM-AE1.2mm-3C 丸型 | 〃 | 44 | | | |
| (8) | 　同上支持材 | | 式 | 1 | | | |
| (9) | 角形廊下灯 | | 台 | 1 | | | |
| (10) | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | | 〃 | 1 | | | |
| (11) | 呼出ﾎﾞﾀﾝ | 点字・引きひも付 | 〃 | 4 | | | |
| (12) | 呼出表示装置 | 5窓 | 〃 | 1 | | | |
| (13) | 消耗雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (14) | 電工費(労務費) | | 〃 | 1 | | | |
| (15) | 機器取付工事費 | | 〃 | 1 | | | |
| (16) | 調整試験費 | | 〃 | 1 | | | |
| (17) | 運搬費 | | 〃 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 現場雑費 | | 〃 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １２ | ｻｳﾅ設備工事 | | | | | | |
| a | 電気式ﾄﾞﾗｲｻｳﾅ設備一式(屋外) | 10人用*2か所、個室用*2か所 | 式 | 1 | | | |
| b | ｻｳﾅ制御盤への電源供給(3P-200V | AC100V含む) | 〃 | 4 | | | |
| c | ｻｳﾅ室内の防災工事 | 火災感知器 | 〃 | 4 | | | |
| d | 〃 | 非常放送 | 〃 | 4 | | | |
| e | ｻｳﾅ区画外の天井裏ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設 | 置及び以降の各所への電気配管、 | 〃 | 4 | | | |
| f | | 配線、接続工事 | | | | | |
| g | 遠隔操作の場合の制御盤から遠隔 | 操作盤までの渡り配管、配線工事 | 式 | 4 | | | |
| h | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 給排水衛生設備工事 | | | | | | |
| 1 | 給水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 2 | 給湯設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 3 | 排水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 4 | 衛生器具設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 5 | ｶﾞｽ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 6 | 温浴ろ過設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 7 | 雨水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 8 | 消火設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 給水設備工事 | | | | | | |
| a | 屋内給水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 屋外給水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 屋内給水設備工事 | | | | | | |
| (1) | [屋内給水] | | | | | | |
| (2) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 13Su | m | 1 | | | |
| (3) | 〃 | 20Su | m | 196 | | | |
| (4) | 〃 | 25Su | m | 38 | | | |
| (5) | 〃 | 30Su | m | 10 | | | |
| (6) | 〃 | 40Su | m | 121 | | | |
| (7) | 〃 | 50Su | m | 6 | | | |
| (8) | 〃 | 60Su | m | 59 | | | |
| (9) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (10) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (11) | 水道用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 65mm | m | 1 | | | |
| (12) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (13) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (14) | 保温10t付架橋ﾎﾟﾘ管 | 13mmφ | m | 71 | | | |
| (15) | 〃 | 20mmφ | m | 46 | | | |
| (16) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (17) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | <ﾍｯﾀﾞｰ> | | | | | | |
| (19) | 給水ﾍｯﾀﾞｰ(本体40Su) | 6口(15A) 800L | 個 | 1 | | | |
| (20) | 〃 | 4口(15,20A) 600L | 個 | 2 | | | |
| (21) | 〃 | 6口(15,20A) 800L | 個 | 1 | | | |
| (22) | <現場手配部材> | | | | | | |
| (23) | ﾊﾞﾙﾌﾞ付ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | R1/2x13A | 個 | 13 | | | |
| (24) | 〃 | R3/4x16A | 個 | 7 | | | |
| (25) | <ｹﾞｰﾄ弁> | | | | | | |
| (26) | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS5K | 20A | 個 | 12 | | | |
| (27) | 〃 | 25A | 個 | 8 | | | |
| (28) | 〃 | 32A | 個 | 1 | | | |
| (29) | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS5K | 40A | 個 | 12 | | | |
| (30) | 〃 | 50A | 個 | 1 | | | |
| (31) | <ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁> | | | | | | |
| (32) | ｱﾙﾐ製10K ｷﾞﾔ式(給湯給水用) | 65A | 個 | 4 | | | |
| (33) | <ﾎﾞｰﾙ弁> | | | | | | |
| (34) | ﾎﾞｰﾙ弁青銅製鉛ﾚｽ | 15A | 個 | 1 | | | |
| (35) | 〃 | 20A | 個 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | <ｽﾄﾚｰﾅｰ類> | | | | | | |
| (37) | Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ鉛ﾚｽ10K 青銅 | 32A | 個 | 1 | | | |
| (38) | <排水金物> | | | | | | |
| (39) | 防水皿 | NDK-WCS-20T | 個 | 14 | | | |
| (40) | 配管用鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| (41) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| (42) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (43) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (44) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (45) | 配管溶接等加工費 | | 式 | 1 | | | |
| (46) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (47) | 配管振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| (48) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (49) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (50) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (51) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (52) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | 2.地盤補強検討書に基づく地盤補強工事を含みます。 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 屋外給水設備工事 | | | | | | |
| (1) | [水槽類] | | | | | | |
| (2) | 上水受水槽 | | 基 | 1 | | | WT-1 |
| (3) | FRP製複合板(2槽式)+ﾎﾟﾝﾌﾟ室付き | | | | | | |
| (4) | 受水槽寸法　4.0 m x (2.0+2.0) m x 3.0 mH | | | | | | |
| (5) | 容量　　呼称:48.0 m3　有効:38.4 m3 | | | | | | |
| (6) | ﾎﾟﾝﾌﾟ室寸法　4.0 m x 2.0 mx 3.0 mH | | | | | | |
| (7) | 架台　　1.0 G | | | | | | |
| (8) | 溶融亜鉛ﾒｯｷ付平架台、内外ﾒﾝﾃﾅﾝｽ梯子(背ｶｺﾞ付き)、 | | | | | | |
| (9) | 電極棒(5P)、電極座、中仕切り、 | | | | | | |
| (10) | 点検用ﾏﾝﾎｰﾙ、透明防波管、緊急遮断弁 | | | | | | |
| (11) | [ﾎﾟﾝﾌﾟ] | | | | | | |
| (12) | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 台 | 1 | | | WP-1 |
| (13) | 推定末端圧力一定 | | | | | | |
| (14) | 40 A x 32 A x 230 L/min x 35 mH | | | | | | |
| (15) | 運転方法 交互並列 | | | | | | |
| (16) | 制御盤 | | | | | | |
| (17) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | ﾕﾆｯｸ配送費 | | | | | | |
| (19) | [屋外給水] | | | | | | |
| (20) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 14 | | | |
| (21) | 〃 | 25Su | m | 1 | | | |
| (22) | 〃 | 40Su | m | 9 | | | |
| (23) | 〃 | 50Su | m | 43 | | | |
| (24) | 〃 | 60Su | m | 11 | | | |
| (25) | 〃 | 75Su | m | 1 | | | |
| (26) | 〃 | 80Su | m | 6 | | | |
| (27) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (28) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (29) | 水道用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 20mm | m | 10 | | | |
| (30) | 〃 | 25mm | m | 1 | | | |
| (31) | 〃 | 50mm | m | 9 | | | |
| (32) | 〃 | 65mm | m | 30 | | | |
| (33) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (35) | <ｹﾞｰﾄ弁> | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS5K | 20A | 個 | 1 | | | |
| (37) | 〃 | 40A | 個 | 2 | | | |
| (38) | 〃 | 50A | 個 | 18 | | | |
| (39) | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS10K | 20A | 個 | 2 | | | |
| (40) | 〃 | 50A | 個 | 7 | | | |
| (41) | <ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁> | | | | | | |
| (42) | ｱﾙﾐ製10K ｷﾞﾔ式(給湯給水用) | 65A | 個 | 2 | | | |
| (43) | 〃 | 80A | 個 | 2 | | | |
| (44) | <定水位弁> | | | | | | |
| (45) | 定水位弁ｽﾄﾚｰﾄ形 | 50A | 個 | 1 | | | |
| (46) | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 複式ﾈｼﾞ込 | 20A | 個 | 2 | | | |
| (47) | <可とう・伸縮継手類> | | | | | | |
| (48) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 球形ｺﾞﾑ | 50A | 個 | 2 | | | |
| (49) | 〃 | 65A | 個 | 1 | | | |
| (50) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 50A-500L | 個 | 5 | | | |
| (51) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手ﾃﾌﾛﾝ製三山 | 65A | 個 | 1 | | | |
| (52) | 〃 | 80A | 個 | 2 | | | |
| (53) | <ｽﾄﾚｰﾅｰ類> | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ鉛ﾚｽ10K 青銅 | 50A | 個 | 5 | | | |
| (55) | | | | | | | |
| (56) | <量水器> | | | | | | |
| (57) | 量水器　　貸与品 | 50mm | 個 | 1 | | | |
| (58) | 直読式水道ﾒｰﾀｰ | 40mm | 個 | 1 | | | |
| (59) | <弁匡(蓋)類> | | | | | | |
| (60) | 散水栓ﾎﾞｯｸｽB3A | | ヶ所 | 1 | | | |
| (61) | SUS 製壁埋散水栓ﾎﾞｯｸｽ | | ヶ所 | 1 | | | |
| (62) | <弁桝(匡(蓋)共)類> | | | | | | |
| (63) | 弁ﾎﾞｯｸｽ(~50A)底550　B1 | | 個 | 2 | | | |
| (64) | 弁ﾎﾞｯｸｽ(~50A)底850　B1 | | 個 | 1 | | | |
| (65) | 弁ﾎﾞｯｸｽ(~80A)底900　B2-300 | | 個 | 1 | | | |
| (66) | 量水器ﾎﾞｯｸｽ(~65A)底750 MB2 | | 個 | 1 | | | |
| (67) | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| (68) | 凍結防止ﾋｰﾀｰ巻き | | 式 | 1 | | | |
| (69) | 水槽清掃費 | | 式 | 1 | | | |
| (70) | 電気融着専用工具 | | 式 | 1 | | | |
| (71) | 受水槽廻り鋼材 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 水道加入金 | 別途 | 式 | 1 | | | |
| (73) | 仮設足場架払い | 別途 | 式 | 1 | | | |
| (74) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| (75) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (76) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (77) | 配管溶接等加工費 | | 式 | 1 | | | |
| (78) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (79) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (80) | 根切り埋め戻し | | 式 | 1 | | | |
| (81) | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (82) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (83) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (84) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 給湯設備工事 | | | | | | |
| a | [湯沸器] | | | | | | |
| b | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(厨房器具用) | | 台 | 1 | | | GHW-1 |
| c | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| d | 給湯能力 32 号 | | | | | | |
| e | ｶﾞｽ消費量 58.7 kW(LPG) | | | | | | |
| f | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具 | | | | | | |
| g | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(厨房食洗器用) | | 台 | 1 | | | GHW-2 |
| h | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| i | 給湯能力 16 号 | | | | | | |
| j | ｶﾞｽ消費量 29.4 kW(LPG) | | | | | | |
| k | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具 | | | | | | |
| l | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(大浴場用) | | 組 | 2 | | | GHW-3 |
| m | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| n | 給湯能力 50x4 号 | | | | | | |
| o | ｶﾞｽ消費量 91.9x4 kW(LPG) | | | | | | |
| p | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具、 | | | | | | |
| q | 片側ﾏﾙﾁ設置架台、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 即出湯ﾕﾆｯﾄ、ｽｲﾝｸﾞﾁｬｯｷ弁 | | | | | | |
| s | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(温浴棟用) | | 組 | 2 | | | GHW-4 |
| t | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| u | 給湯能力 32x2 号 | | | | | | |
| v | ｶﾞｽ消費量 58.7x2 kW(LPG) | | | | | | |
| w | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具、 | | | | | | |
| x | 片側ﾏﾙﾁ設置架台、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | | | | | | |
| y | 即出湯ﾕﾆｯﾄ、M16ﾎﾞﾙﾄｰﾊﾟｯｷﾝ | | | | | | |
| z | [給湯] | | | | | | |
| a a | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 137 | | | |
| a b | 〃 | 25Su | m | 98 | | | |
| a c | 〃 | 40Su | m | 102 | | | |
| a d | 〃 | 50Su | m | 5 | | | |
| a e | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| a f | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| a g | <ｹﾞｰﾄ弁> | | | | | | |
| a h | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS5K | 20A | 個 | 11 | | | |
| a i | 〃 | 25A | 個 | 4 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 〃 | 40A | 個 | 2 | | | |
| ａｋ | 〃 | 50A | 個 | 4 | | | |
| ａｌ | ﹤ﾎﾞｰﾙ弁﹥ | | | | | | |
| ａｍ | ﾎﾞｰﾙ弁青銅製鉛ﾚｽ | 15A | 個 | 2 | | | |
| ａｎ | ﹤可とう･伸縮継手類﹥ | | | | | | |
| ａｏ | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 25A-300L | 個 | 4 | | | |
| ａｐ | 〃 | 50A-500L | 個 | 4 | | | |
| ａｑ | ﹤排水金物﹥ | | | | | | |
| ａｒ | 防水皿 | NDK-WCS-20T | 個 | 14 | | | |
| ａｓ | 凍結防止ﾋｰﾀｰ巻き | | 式 | 1 | | | |
| ａｔ | 二次側配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| ａｕ | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｖ | 配管用鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| ａｗ | | | | | | | |
| ａｘ | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｙ | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｚ | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂａ | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｂｂ | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｃ | 配管溶接等加工費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｄ | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｅ | 配管振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| ｂｆ | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｇ | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｈ | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｉ | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| ｂｊ | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 排水設備工事 | | | | | | |
| a | 屋内排水通気設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 屋外排水設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 屋内排水通気設備工事 | | | | | | |
| (1) | [屋内排水] | | | | | | |
| (2) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 25mm | m | 11 | | | |
| (3) | 〃 | 30mm | m | 4 | | | |
| (4) | 〃 | 40mm | m | 63 | | | |
| (5) | 〃 | 50mm | m | 100 | | | |
| (6) | 〃 | 65mm | m | 21 | | | |
| (7) | 〃 | 75mm | m | 121 | | | |
| (8) | 〃 | 100mm | m | 164 | | | |
| (9) | 〃 | 150mm | m | 9 | | | |
| (10) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (11) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (12) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (13) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 50mm | m | 1 | | | |
| (14) | 〃 | 100mm | m | 1 | | | |
| (15) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (16) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (17) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | [通気] | | | | | | |
| (19) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 50mm | m | 18 | | | |
| (20) | 〃 | 65mm | m | 108 | | | |
| (21) | 〃 | 75mm | m | 1 | | | |
| (22) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (23) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (24) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (25) | [ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水] | | | | | | |
| (26) | 水道用耐衝撃性硬質塩ﾋﾞ管 HIVP | 50mm | m | 1 | | | |
| (27) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (28) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (29) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (30) | [厨房排水] | | | | | | |
| (31) | 強化ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ二層管 | 40mm | m | 2 | | | |
| (32) | 〃 | 50mm | m | 29 | | | |
| (33) | 〃 | 100mm | m | 24 | | | |
| (34) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (35) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | <排水金物> | | | | | | |
| (37) | 床排水金物T5B | 80mm | 個 | 26 | | | |
| (38) | 〃 | 100mm | 個 | 1 | | | |
| (39) | 共栓付床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(掃兼型T5B) | 50mm | 個 | 6 | | | |
| (40) | 浴槽・水槽用共栓金具SNA | 40mm | 個 | 6 | | | |
| (41) | 〃 | 50mm | 個 | 2 | | | |
| (42) | Uﾄﾗｯﾌﾟ | 40A | 個 | 5 | | | |
| (43) | <掃除口金物> | | | | | | |
| (44) | 床上掃除口COA | 100mm | 個 | 12 | | | |
| (45) | <通気口> | | | | | | |
| (46) | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(露出型) | 50mm | 個 | 3 | | | |
| (47) | 〃 | 65mm | 個 | 6 | | | |
| (48) | <排水金物> | | | | | | |
| (49) | 防水皿 | NDK-WCS-40T | 個 | 6 | | | |
| (50) | 〃 | NDK-WCS-50T | 個 | 2 | | | |
| (51) | 浴槽・水槽用共栓金具SNA | DS2-0TST-50S | 個 | 4 | | | |
| (52) | 〃 | DS2-0TST-65S | 個 | 2 | | | |
| (53) | 〃 | DS2-0TST-80S | 個 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| (55) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (56) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (57) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (58) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (59) | 配管振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| (60) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (61) | 根切り埋め戻し | | 式 | 1 | | | |
| (62) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (63) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (64) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 屋外排水設備工事 | | | | | | |
| (1) | [排水処理装置] | | | | | | |
| (2) | ｸﾞﾘｰｽ阻集器 | | 台 | 1 | | | GT-1 |
| (3) | FRP製(ﾏﾝﾎｰﾙ蓋重耐仕様) | | | | | | |
| (4) | 流入形態 ﾊﾟｲﾌﾟ式 | | | | | | |
| (5) | 据付方法 地中埋設専用 | | | | | | |
| (6) | 許容流入流量 250 L/min | | | | | | |
| (7) | [ﾎﾟﾝﾌﾟ] | | | | | | |
| (8) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 組 | 1 | | | PU-1 |
| (9) | 強化樹脂製汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(2台1組) | | | | | | |
| (10) | 自動交互非常時同時運転型 | | | | | | |
| (11) | 65 A x 300 L/min x 5 mH | | | | | | |
| (12) | 着脱装置(樹脂製)､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | | | | | | |
| (13) | 屋内壁掛型制御盤(機械室内設置､ｹｰﾌﾞﾙ長) | | | | | | |
| (14) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 組 | 1 | | | PU-2 |
| (15) | 強化樹脂製汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(2台1組) | | | | | | |
| (16) | 自動交互非常時同時運転型 | | | | | | |
| (17) | 40 A x 30 L/min x 5 mH | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 着脱装置(樹脂製)､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | | | | | | |
| (19) | 屋内壁掛型制御盤(機械室内設置) | | | | | | |
| (20) | [屋外排水] | | | | | | |
| (21) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 50mm | m | 14 | | | |
| (22) | 〃 | 100mm | m | 56 | | | |
| (23) | 〃 | 150mm | m | 56 | | | |
| (24) | 〃 | 200mm | m | 48 | | | |
| (25) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (26) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (27) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 50mm | m | 1 | | | |
| (28) | 〃 | 100mm | m | 2 | | | |
| (29) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (30) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (31) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (32) | 高耐候性硬質塩ﾋﾞ管 | 20mm | m | 10 | | | |
| (33) | 〃 | 50mm | m | 9 | | | |
| (34) | 〃 | 100mm | m | 6 | | | |
| (35) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (37) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (38) | [通気] | | | | | | |
| (39) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 100mm | m | 6 | | | |
| (40) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (41) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (42) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (43) | 高耐候性硬質塩ﾋﾞ管 | 100mm | m | 8 | | | |
| (44) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (45) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (46) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (47) | [ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水] | | | | | | |
| (48) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 100mm | m | 27 | | | |
| (49) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (50) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (51) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (52) | 水道用耐衝撃性硬質塩ﾋﾞ管 HIVP | 50mm | m | 4 | | | |
| (53) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (55) | <ｹﾞｰﾄ弁> | | | | | | |
| (56) | GV青銅製JIS5K | 50A | 個 | 2 | | | |
| (57) | <ﾁｬｯｷ弁> | | | | | | |
| (58) | CV汚物用ﾁｬｯｷ弁 | 80A | 個 | 2 | | | |
| (59) | <ﾎﾞｰﾙ弁> | | | | | | |
| (60) | 耐熱塩ﾋﾞ製自在型10K TS式 | 80A | 個 | 2 | | | |
| (61) | <排水金物> | | | | | | |
| (62) | 間接排水口 | 80mm | 個 | 1 | | | |
| (63) | 〃 | 100mm | 個 | 6 | | | |
| (64) | 〃 | 150mm | 個 | 4 | | | |
| (65) | <通気口> | | | | | | |
| (66) | ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網 | 80A | 個 | 1 | | | |
| (67) | ｽﾃﾝﾚｽ製円錐形防虫網 | 100A | 個 | 4 | | | |
| (68) | <ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(鋳鉄製)> | | | | | | |
| (69) | 防水防臭型気密式 | 600φ | 組 | 1 | | | |
| (70) | <塩ﾋﾞ製小口径ﾏｽ蓋(塩ﾋﾞ製)> | | | | | | |
| (71) | 塩ﾋﾞ製蓋ICO-H･ﾗｲﾄ | 75φ | 個 | 11 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 〃 | 150φ | 個 | 9 | | | |
| (73) | 〃 | 200φ | 個 | 17 | | | |
| (74) | <塩ﾋﾞ製小口径ﾏｽ蓋(鋳鉄製)> | | | | | | |
| (75) | 鋳鉄製蓋ICO-HF | 75φ | 個 | 4 | | | |
| (76) | <塩ﾋﾞ製小口径ﾏｽ防護蓋> | | | | | | |
| (77) | 防護蓋 T- 8(台座,内蓋共) | 200φ用 | 個 | 8 | | | |
| (78) | 〃 | 300φ用 | 個 | 6 | | | |
| (79) | <塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ製)> | | | | | | |
| (80) | 塩ﾋﾞ製蓋 密閉式 | 300φ | 個 | 19 | | | |
| (81) | <汚水雑排水桝> | | | | | | |
| (82) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 塩ﾋﾞ2方向(蓋なし) | 100×200φ×400H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (83) | 〃 | 100×200φ×700H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (84) | 〃 | 150×200φ×700H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (85) | 〃 | 150×200φ×1100H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (86) | 〃 | 150×200φ×1200H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (87) | 〃 | 200×300φ×900H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (88) | 〃 | 200×300φ×1500H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (89) | 〃 | 200×300φ×1700H 蓋なし | 組 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 塩ﾋﾞ2方向1ﾄﾗｯﾌﾟ（蓋なし） | 100×150φ×900H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (91) | 〃 | 100×150φ×1000H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (92) | 〃 | 100×150φ×1100H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (93) | 〃 | 100×150φ×1200H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (94) | 〃 | 100×150φ×1300H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (95) | 〃 | 100×200φ×500H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (96) | 〃 | 100×200φ×1600H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (97) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 塩ﾋﾞ3方向(蓋なし) | 100×200φ×500H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (98) | 〃 | 150×200φ×800H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (99) | 〃 | 150×200φ×900H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (100) | 〃 | 150×200φ×1100H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (101) | 〃 | 150×200φ×1200H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (102) | 〃 | 150×200φ×1300H 蓋なし | 組 | 3 | | | |
| (103) | 〃 | 150×200φ×1400H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (104) | 〃 | 150×200φ×1500H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (105) | 〃 | 200×300φ×900H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (106) | 〃 | 200×300φ×1000H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (107) | 〃 | 200×300φ×1100H 蓋なし | 組 | 3 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (108) | 〃 | 200×300φ×1200H 蓋なし | 組 | 3 | | | |
| (109) | 〃 | 200×300φ×1300H 蓋なし | 組 | 3 | | | |
| (110) | 〃 | 200×300φ×1500H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (111) | 〃 | 200×300φ×1600H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (112) | 〃 | 200×300φ×1700H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (113) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 塩ﾋﾞ3方向1ﾄﾗｯﾌﾟ(蓋なし) | 100×200φ×600H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (114) | 〃 | 150×200φ×1300H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| (115) | 〃 | 150×200φ×1400H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (116) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 蓋無し | 600φ×1300H | 組 | 1 | | | |
| (117) | <浸透槽> | | | | | | |
| (118) | 浸透桝　塩ﾋﾞ2方向(蓋なし) | 100×300φ×700H 蓋なし | 組 | 4 | | | |
| (119) | 〃 | 100×300φ×1200H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (120) | <ﾄﾞﾛｯﾌﾟ桝> | | | | | | |
| (121) | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 塩ﾋﾞ2方向(蓋なし) | 100×150φ×800H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| (122) | <中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽(PU-1)> | | | | | | |
| (123) | 1.仮設工事 | | | | | | |
| (124) | 位置だし | | 式 | 1 | | | |
| (125) | 養生 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (126) | 水替え費 | 100Vﾎﾟﾝﾌﾟ程度 | 式 | 1 | | | |
| (127) | 片付け清掃費 | | 式 | 1 | | | |
| (128) | 2.土木工事 | | | | | | |
| (129) | 掘削工事(ｵｰﾌﾟﾝ・潜函工法) | 残土場内処分(運搬含む) | m3 | 15 | | | |
| (130) | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 底板・配筋含む | 式 | 1 | | | |
| (131) | 砕石 | | m3 | 2 | | | |
| (132) | 重機回送費 | 0.4重機含む | 式 | 1 | | | |
| (133) | 作業労務費 | | 式 | 1 | | | |
| (134) | 3.躯体工事 | | | | | | |
| (135) | ｼﾞｮｲﾝﾄ式ｶﾙﾊﾞｰﾄ | 2000φ | 式 | 1 | | | |
| (136) | 目地処理材料 | | 式 | 1 | | | |
| (137) | 目地防水ﾓﾙﾀﾙ作業 | | 式 | 1 | | | |
| (138) | ﾁｪｯｶｰﾏﾝﾎｰﾙ | 800x1200 T-20 | 式 | 1 | | | |
| (139) | 運搬費 | | 車 | 1 | | | |
| (140) | 4.設置工事 | | | | | | |
| (141) | ｶﾙﾊﾞｰﾄ据付 | | 式 | 1 | | | |
| (142) | 機器取付工事 | | 式 | 1 | | | |
| (143) | 内部配管工事 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (144) | 流入･流出･通気用取出管 | 3ヶ所ｺｱ抜き含む | 式 | 1 | | | |
| (145) | 電気配線･配管工事 | | 式 | 1 | | | |
| (146) | 嵩上げ工事 | | 式 | 1 | | | |
| (147) | 5.現場管理費 | 一般･共通管理費･業者経費含む | 式 | 1 | | | |
| (148) | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ埋設工事 | | 式 | 1 | | | |
| (149) | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| (150) | 計装配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| (151) | 敷地最終既設桝接続工事 | | 式 | 1 | | | |
| (152) | 雨水桝敷設工事 | 本体不含 | 式 | 1 | | | |
| (153) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| (154) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (155) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (156) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (157) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (158) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (159) | 根切り埋め戻し | | 式 | 1 | | | |
| (160) | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (161) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (162) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (163) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| a | <壁掛型小便器> | | | | | | |
| b | 自動洗浄 UFS900JCS | | 組 | 1 | | | |
| c | US900JCS、HP900 | | | | | | |
| d | <温水洗浄便座一体型> | | | | | | |
| e | ﾈｵﾚｽﾄAS1,CES9710 | | 組 | 7 | | | |
| f | CES9710、YH702 | | | | | | |
| g | <多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ> | | | | | | |
| h | ﾌﾗｯﾄｶｳﾝﾀ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘTP | XPDA3LS7111WWW | 組 | 1 | | | |
| i | XPDA3LS7111WWW、UTR316、 | | | | | | |
| j | UAAR004、搬入組立費、業者経費 | | | | | | |
| k | <ｶｳﾝﾀｰ式洗面器> | | | | | | |
| l | LS916,REAH03B11RS26MK | | 組 | 7 | | | |
| m | LS916、T7W85、REAH03B11R、 | | | | | | |
| n | TLE26007J、RHE710R、TL345C、 | | | | | | |
| o | RHE436-10、TN147 | | | | | | |
| p | L723,REAH03B11RS35MK | | 組 | 1 | | | |
| q | L723、REAH03B11R、TLE35004J、 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | RHE710R、UGFA391S、RHE714、 | | | | | | |
| s | TL345C、RHE436-45N | | | | | | |
| t | L724,REAH03B11RS35MK | | 組 | 5 | | | |
| u | L724、UGFA391SN、REAH03B11R、 | | | | | | |
| v | TLE35004J、RHE710R、RHE714、 | | | | | | |
| w | TL345C、RHE436-45N | | | | | | |
| x | <壁掛型手洗器> | | | | | | |
| y | L30DM,REAH03B11RS26SK | | 組 | 1 | | | |
| z | L30DM、T22BS、REAH03B11R、 | | | | | | |
| a a | TLE26006J、RHE710R、RHE714、 | | | | | | |
| a b | TL345C、RHE436-40、TLK05202J、 TL220D | | | | | | |
| a c | <浴室用水栓金具> | | | | | | |
| a d | 自閉式壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 | TMF49AY1 | 組 | 18 | | | |
| a e | <ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ用> | | | | | | |
| a f | 横水栓 | T28AKUH13 | 個 | 11 | | | |
| a g | 洗濯機用水栓 | TW11R | 個 | 1 | | | |
| a h | <掃除用流し> | | | | | | |
| a i | SK322,T23AE20C | | 組 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | SK322、T23AE20C、T37SGEP、T9R、 TK22 | | | | | | |
| ａｋ | 〈浴室用水栓金具〉 | | | | | | |
| ａｌ | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ式ﾊﾞｽ水栓 | TMF47ARRA | 個 | 2 | | | |
| ａｍ | 〈その他〉 | | | | | | |
| ａｎ | 運賃(TOTO) | | 個 | 1 | | | |
| | 【小計】 | | | | | | |
| ａｏ | 〈その他〉 | | | | | | |
| ａｐ | 床上配管対応洗濯機ﾊﾟﾝ | 426-424 | 個 | 1 | | | |
| ａｑ | 衛生器具据付費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｒ | 衛生器具養生費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｓ | 衛生器具調整費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｔ | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| ａｕ | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｖ | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ｶﾞｽ設備工事 | | | | | | |
| a | 1.ﾊﾞﾙｸ設備費 | | 式 | 1 | | | |
| b | 2.ﾊﾞﾙｸ設備施工費 | | 式 | 1 | | | |
| c | 3.ﾊﾞﾙｸﾌｪﾝｽ工事費 | | 式 | 1 | | | |
| d | 4.配管材料費 | | 式 | 1 | | | |
| e | 5.配管施工費 | | 式 | 1 | | | |
| f | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| g | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 温浴ろ過設備工事 | | | | | | |
| a | 機器設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 配管設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| c | 自動制御設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 機器設備工事 | | | | | | |
| (1) | [ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ空冷] | | | | | | |
| (2) | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(浴槽冷却熱源用) | | 台 | 1 | | | CU-1 |
| (3) | 空冷式 | | | | | | |
| (4) | 冷却能力 50.0 kW | | | | | | |
| (5) | 冷水入口温度 12.0 ℃ | | | | | | |
| (6) | 冷水出口温度 7.0 ℃ | | | | | | |
| (7) | 冷水量 8.60 m3/h | | | | | | |
| (8) | 防雪ﾌｰﾄﾞ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板製)吹出口 | | | | | | |
| (9) | [水槽類] | | | | | | |
| (10) | 温泉受水槽 | ※別途 | | | | | OWT-1 |
| (11) | 耐熱FRP製温泉ﾀﾝｸ(保温厚25t) | | | | | | |
| (12) | 寸法 3.0 m× 3.0 m× 3.0 mH | | | | | | |
| (13) | 容量 呼称:27 m3 有効:20.0 m3 | | | | | | |
| (14) | 架台 1.0G ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応 | | | | | | |
| (15) | 溶融亜鉛ﾒｯｷ付平架台、点検用ﾏﾝﾎｰﾙ600φ、鍵付 | | | | | | |
| (16) | 水槽内外点検はしご、通気口、 | | | | | | |
| (17) | 電極座、天井板ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 水位低下時用構造補強 | | | | | | |
| (19) | [湯沸器] | | | | | | |
| (20) | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(温泉受水槽昇温用 | | 組 | 1 | | | B-1 |
| (21) | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| (22) | 給湯能力 50x4 号 | | | | | | |
| (23) | ｶﾞｽ消費量 91.9x4 kW(LPG) | | | | | | |
| (24) | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具、 | | | | | | |
| (25) | 片側ﾏﾙﾁ設置架台、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | | | | | | |
| (26) | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ制御ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (27) | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(浴槽昇温熱源用) | | 組 | 1 | | | B-2 |
| (28) | 屋外壁掛形・業務用給湯器 | | | | | | |
| (29) | 給湯能力 50x6 号 | | | | | | |
| (30) | ｶﾞｽ消費量 91.9x6 kW(LPG) | | | | | | |
| (31) | ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、取付金具、 | | | | | | |
| (32) | 片側ﾏﾙﾁ設置架台、ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | | | | | | |
| (33) | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ制御ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (34) | [ﾎﾟﾝﾌﾟ] | | | | | | |
| (35) | 温泉送水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 台 | 1 | | | SPP-1 |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 推定末端圧力一定 | | | | | | |
| (37) | 40 A x 50 A x 230 L/min x 30 mH | | | | | | |
| (38) | ｹｰｼﾝｸﾞ:SUS ｲﾝﾍﾟﾗ:樹脂 主軸:SUS | | | | | | |
| (39) | 昇温循環(温水)ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 台 | 1 | | | HP-1 |
| (40) | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | | | | | | |
| (41) | 40 A x 40 A x 167 L/min x 13 mH | | | | | | |
| (42) | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 台 | 1 | | | HP-2 |
| (43) | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | | | | | | |
| (44) | 50 A x 50 A x 239 L/min x 15 mH | | | | | | |
| (45) | 冷水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 台 | 1 | | | LP-1 |
| (46) | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | | | | | | |
| (47) | 40 A x 40 A x 134 L/min x 15 mH | | | | | | |
| (48) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (49) | ﾕﾆｯｸ配送費 | | | | | | |
| (50) | 給水装置(上水系統縁切り用途) | | 台 | 1 | | | PS-1 |
| (51) | 加圧ｼｽﾀｰﾝ | | | | | | |
| (52) | 20 A x 20 A x 20 L/min x 5 mH | | | | | | |
| (53) | 貯水槽容量 12 L | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 給水装置(上水系統縁切り用途) | | 台 | 1 | | | PS-2 |
| (55) | 受水槽一体形加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | | | | | |
| (56) | (ｲﾝﾊﾞｰﾀ式吐出圧一定給水運転) | | | | | | |
| (57) | 13 A x 32 A x 56 L/min x 25mH | | | | | | |
| (58) | 貯水槽容量 1,000 L | | | | | | |
| (59) | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟを40Aに現地交換 | | | | | | |
| (60) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (61) | [水処理装置] | | | | | | |
| (62) | 電気風呂装置 | | ｾｯﾄ | 2 | | | EB-1 |
| (63) | 温泉用(2ﾁｬﾝﾈﾙ方式) | | | | | | |
| (64) | 電極板(640 x 200 x 10 mm) x4 枚 | | | | | | |
| (65) | [製缶類] | | | | | | |
| (66) | 膨張ﾀﾝｸ | | 基 | 1 | | | EXT-1 |
| (67) | 密閉型隔離式膨張ﾀﾝｸ | | | | | | |
| (68) | ﾀﾝｸ容量 9.0 L　最高使用圧力 0.99 Mpa | | | | | | |
| (69) | 最高使用受水量 2.9 L　初期封入圧力0.40 Mpa | | | | | | |
| (70) | 外形寸法 256 φ x 302 H | | | | | | |
| (71) | 接続口径 20 A | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 圧力計 | | | | | | |
| (73) | 膨張ﾀﾝｸ | | 基 | 1 | | | EXT-2 |
| (74) | 密閉型隔離式膨張ﾀﾝｸ | | | | | | |
| (75) | ﾀﾝｸ容量 9.0 L　最高使用圧力 0.99 Mpa | | | | | | |
| (76) | 最高使用受水量 2.9 L　初期封入圧力0.40 Mpa | | | | | | |
| (77) | 外形寸法 256 φ x 302 H | | | | | | |
| (78) | 接続口径 20 A | | | | | | |
| (79) | 圧力計 | | | | | | |
| (80) | 膨張ﾀﾝｸ | | 基 | 1 | | | EXT-3 |
| (81) | 密閉型隔離式膨張ﾀﾝｸ | | | | | | |
| (82) | ﾀﾝｸ容量 9.0 L　最高使用圧力 0.99 Mpa | | | | | | |
| (83) | 最高使用受水量 2.9 L　初期封入圧力0.40 Mpa | | | | | | |
| (84) | 外形寸法 256 φ x 302 H | | | | | | |
| (85) | 接続口径 20 A | | | | | | |
| (86) | 圧力計 | | | | | | |
| (87) | ■大浴場 内湯(7.1m3+5.7m3=12.8m3) | | | | | | |
| (88) | 処理能力27m3/h | | | | | | |
| (89) | (WF-1)FRP製全自動積層ろ過機 | | 個 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | SPF-9S5ANTC(特) 50Hz/200V/屋内/温泉仕様 | | | | | | |
| (91) | 処理能力 27m3/h 最高使用圧力0.39MPa | | | | | | |
| (92) | 隔膜式頭部部品ﾄﾝﾄﾞ仕様一式 TB-20A | | | | | | |
| (93) | FRP製ろ過機本体 SPF-9S | | | | | | |
| (94) | SAﾗｲﾄ(100%)+ｼﾘｶS仕様 9S 330L | | | | | | |
| (95) | ﾎﾟﾝﾌﾟ 65*50FSFDN52.2E | | | | | | |
| (96) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCF-2065 0.39MPa | | | | | | |
| (97) | 制御盤 OSU3C | | | | | | |
| (98) | ◇自動運転機能(WT・ろ過/逆洗/洗浄) | | | | | | |
| (99) | ◇水位調節機能(低水位時ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (100) | ◇温度調節機能(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示/高温異常警報) | | | | | | |
| (101) | ◇無電圧一括警報端子 | | | | | | |
| (102) | ◇遠方(緊急停止)用端子 | | | | | | |
| (103) | ◇防災接点入力端子 | | | | | | |
| (104) | ◇自動残留塩素濃度制御 Hyper純仕様 | | | | | | |
| (105) | ◇薬注端子 | | | | | | |
| (106) | ◆正太ｼｽﾃﾑ | | | | | | |
| (107) | ◆ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO DC仕様 x2 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (108) | ◆温泉補給弁制御 | | | | | | |
| (109) | ◆ﾛﾝｸﾞ盤仕様 | | | | | | |
| (110) | 電動五方弁ﾊﾞﾙﾌﾞ温泉仕様 KA6V2(右) | | | | | | |
| (111) | 熱交換器 豊 T1550 | | | | | | |
| (112) | 温調三方弁 TA-50N-2 | | | | | | |
| (113) | 測温抵抗体ｾﾝｻｰ JLW ﾁﾀﾝ製 | | | | | | |
| (114) | 隔膜式圧力計ﾄﾝﾄﾞ T01-8 50φ~0.7MPa | | | | | | |
| (115) | ※ﾕﾆｯﾄ内SUS304ﾎﾞﾙﾄ仕様 | | | | | | |
| (116) | 専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (117) | (CF-1)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 121自動ｴｱ抜き・単 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (118) | SH-30R-MO-A121 | | | | | | |
| (119) | SH-30R-MO 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (120) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-120-1FA 120L 1台ﾀｲﾌﾟ | | | | | | |
| (121) | NTA-120用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (122) | (WL1-1/1-2)DAU-5 埋込 | | | | | | |
| (123) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (124) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (125) | C1N25392 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (126) | (SU1-1~1-3)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S4040B | | ｾｯﾄ | 3 | | | |
| (127) | 補給水弁 | | | | | | |
| (128) | (MV1-1/1-2)AM2E-205UUT-040A 200V | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (129) | 日本ﾊﾞﾙｺ製 電動ﾆ方弁 上水補給弁 | | | | | | |
| (130) | (MV1-3/1-4)A2AT2UEF1040 40A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (131) | 電動ﾆ方弁 AV製 200V 温泉補給弁 | | | | | | |
| (132) | (SNW1-1/1-2)SNWﾚﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ SNW-65HO-1 65A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (133) | 同ﾚﾍﾞﾙ浴槽制御 正太 温泉仕様 | | | | | | |
| (134) | (FM1-1~1-4)流量計 FLW-MF 65APVC製 | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (135) | (WT1-1/1-2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO MIO1D-M | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (136) | 丸型/1D 温度計用取付ﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ﾄﾗﾝｽ付 | | | | | | |
| (137) | 【内湯用】 | | | | | | |
| (138) | 金物ｾｯﾄ | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (139) | 吸込口 HTVP VRT65 ﾁﾀﾝ x3 | | | | | | |
| (140) | 吐出口 HTVP VT65 ﾁﾀﾝ x3 | | | | | | |
| (141) | 防水金物 HTVP BV65 x6 | | | | | | |
| (142) | 防水金物 HTVP BV40 x1※水位計用 | | | | | | |
| (143) | ■大浴場 露天(2.9m3+2.6m3=5.5m3) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (144) | 処理能力12m3/h | | | | | | |
| (145) | (WF-2)FRP製全自動積層ろ過機 | | 個 | 1 | | | |
| (146) | SPF-6S5ANTC(特) 50Hz/200V/屋内/温泉仕様 | | | | | | |
| (147) | 処理能力 12m3/h 最高使用圧力0.39MPa | | | | | | |
| (148) | 隔膜式頭部部品ﾄﾝﾄﾞ仕様一式 TB-20A | | | | | | |
| (149) | FRP製ろ過機本体 SPF-6S | | | | | | |
| (150) | SAﾗｲﾄ(100%)+ｼﾘｶS仕様 6S 110L | | | | | | |
| (151) | ﾎﾟﾝﾌﾟ 40*32FSGDN51.5E | | | | | | |
| (152) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCFN-1540 0.39MPa | | | | | | |
| (153) | 制御盤 OSU3C | | | | | | |
| (154) | ◇自動運転機能(WT・ろ過/逆洗/洗浄) | | | | | | |
| (155) | ◇水位調節機能(低水位時ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (156) | ◇温度調節機能(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示/高温異常警報) | | | | | | |
| (157) | ◇無電圧一括警報端子 | | | | | | |
| (158) | ◇遠方(緊急停止)用端子 | | | | | | |
| (159) | ◇防災接点入力端子 | | | | | | |
| (160) | ◇自動残留塩素濃度制御 Hyper純仕様 | | | | | | |
| (161) | ◇薬注端子 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (162) | ◆正太ｼｽﾃﾑ | | | | | | |
| (163) | ◆ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO DC仕様 x2 | | | | | | |
| (164) | ◆温泉弁制御 | | | | | | |
| (165) | ◆ﾛﾝｸﾞ盤仕様 | | | | | | |
| (166) | 電動五方弁ﾊﾞﾙﾌﾞ温泉仕様 KA4V2(右) | | | | | | |
| (167) | 熱交換器 豊 T1250 | | | | | | |
| (168) | 温調三方弁 TA-32N-2 | | | | | | |
| (169) | 測温抵抗体ｾﾝｻｰ JLW ﾁﾀﾝ製 | | | | | | |
| (170) | 隔膜式圧力計ﾄﾝﾄﾞ T01-8 50φ~0.7MPa | | | | | | |
| (171) | ※ﾕﾆｯﾄ内SUS304ﾎﾞﾙﾄ仕様 | | | | | | |
| (172) | 専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (173) | (CF-2)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 61自動ｴｱ抜き・単 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (174) | SH-30R-MO-A061 | | | | | | |
| (175) | SH-30R-MO 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (176) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-60-1FA 60L 1台ﾀｲﾌﾟ | | | | | | |
| (177) | NTA-60用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (178) | (WL2-1/2-2)DAU-5 埋込 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (179) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (180) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (181) | C1N25392 | | | | | | |
| (182) | (SU2-1~2-3)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S2532B | | ｾｯﾄ | 3 | | | |
| (183) | 補給水弁 | | | | | | |
| (184) | (MV2-1/2-2)AM2E-205UUT-032A 200V | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (185) | 日本ﾊﾞﾙｺ製 電動ﾆ方弁 上水補給弁 | | | | | | |
| (186) | (MV2-3/2-4)A2AT2UEF1032 32A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (187) | 電動ﾆ方弁 AV製 200V 温泉補給弁 | | | | | | |
| (188) | (SNW2-1/2-2)SNWﾚﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ SNW-40HO-1 40A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (189) | 同ﾚﾍﾞﾙ片浴槽制御 正太 温水仕様 | | | | | | |
| (190) | (FM2-1~2-4)流量計 FLW-MF 40APVC製 | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (191) | (WT2-1/2-2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO MIO1D-M | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (192) | 丸型/1D 温度計用取付ﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ﾄﾗﾝｽ付 | | | | | | |
| (193) | 【露天用】 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (194) | 金物ｾｯﾄ | | | | | | |
| (195) | 吸込口 HTVP VRT40 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |
| (196) | 吐出口 HTVP VT40 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |
| (197) | 防水金物 HTVP BV40 x4 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (198) | 防水金物 HTVP BV40 x1※水位計用 | | | | | | |
| (199) | ■大浴場 水風呂(3.344m3x2=6.7m3) | | | | | | |
| (200) | 6.7m3x2ﾀｰﾝ/h = 処理能力13.4m3/h | | | | | | |
| (201) | (WF-3)FRP製全自動積層ろ過機 | | 個 | 1 | | | |
| (202) | SPF-8S5ANTC(特) 50Hz/200V/屋内/上水仕様 | | | | | | |
| (203) | 処理能力 13.4m3/h 最高使用圧力0.39MPa | | | | | | |
| (204) | 隔膜式頭部部品ﾄﾝﾄﾞ仕様一式 TB-20A | | | | | | |
| (205) | FRP製ろ過機本体 SPF-8S | | | | | | |
| (206) | ｽｰﾊﾟｰｼﾘｶS仕様 8S 240L | | | | | | |
| (207) | ﾎﾟﾝﾌﾟ 50*40FSFDN51.5E | | | | | | |
| (208) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCFN-1550 0.39MPa | | | | | | |
| (209) | 制御盤 OSU3C | | | | | | |
| (210) | ◇自動運転機能(WT・ろ過/逆洗/洗浄) | | | | | | |
| (211) | ◇水位調節機能(低水位時ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (212) | ◇温度調節機能(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示/高温異常警報) | | | | | | |
| (213) | ◇無電圧一括警報端子 | | | | | | |
| (214) | ◇遠方(緊急停止)用端子 | | | | | | |
| (215) | ◇防災接点入力端子 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (216) | ◇自動残留塩素濃度制御 Hyper純仕様 | | | | | | |
| (217) | ◇薬注端子 | | | | | | |
| (218) | ◆正太ｼｽﾃﾑ | | | | | | |
| (219) | ◆ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO DC仕様 x2 | | | | | | |
| (220) | ◆ﾛﾝｸﾞ盤仕様 | | | | | | |
| (221) | 電動五方弁ﾊﾞﾙﾌﾞ KA5V2(右) | | | | | | |
| (222) | 熱交換器 豊 S1250H | | | | | | |
| (223) | 温調三方弁 TA-50N-2 | | | | | | |
| (224) | 専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (225) | (CF-3)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 61自動ｴｱ抜き・単 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (226) | SH-30R-MO-A061 | | | | | | |
| (227) | SH-30R-MO 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (228) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-60-1FA 60L 1台ﾀｲﾌﾟ | | | | | | |
| (229) | NTA-60用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (230) | (WL3-1/3-2)DAU-5 埋込 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (231) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | | | | | |
| (232) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (233) | C1N25392 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (234) | (SU3-1/3-2)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S2532B | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (235) | 補給水弁 | | | | | | |
| (236) | (MV3-1/3-2)AM2E-205UUT-032A 200V | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (237) | 日本ﾊﾞﾙｺ製 電動ﾆ方弁 補給弁 | | | | | | |
| (238) | (SNW3-1/3-2)SNWﾚﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ SNW-50HJ-1 50A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (239) | 同ﾚﾍﾞﾙ浴槽制御 正太 上水仕様 | | | | | | |
| (240) | (FM3-1~3-4)流量計 FLW-MF 50APVC製 | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (241) | (WT3-1/3-2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO MIO1D-M | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (242) | 丸型/1D 温度計用取付ﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ﾄﾗﾝｽ付 | | | | | | |
| (243) | 【水風呂用】 | | | | | | |
| (244) | 金物ｾｯﾄ | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (245) | 吸込口 SUS　SRN50 x2 | | | | | | |
| (246) | 吐出口 SUS　SN50 x2 | | | | | | |
| (247) | 防水金物 SUS BSN50 x4 | | | | | | |
| (248) | 防水金物 HTVP BV40 x1※水位計用 | | | | | | |
| (249) | ■大浴場 かけ湯/かけ水(0.29m3x4) | | | | | | |
| (250) | 補給ｼｽﾃﾑ | | | | | | |
| (251) | (WL4-1~4-4)DAU-5 埋込 | | ｾｯﾄ | 4 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (252) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | | | | | |
| (253) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (254) | C1N25392 | | | | | | |
| (255) | 防水金物 HTVP BV40 ※水位計用 | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (256) | 浴槽金物 蓮 2019. | | | | | | |
| (257) | (SU4-1~4-4)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S1520N | | ｾｯﾄ | 4 | | | |
| (258) | 補給水弁 200V | | | | | | |
| (259) | (CP-1)補給水弁専用盤 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (260) | ◇補給制御 ◇あふれﾀｲﾏ | | | | | | |
| (261) | ■個室 内湯(2.1m3x2) | | | | | | |
| (262) | 2.3m3x2ﾀｰﾝ/h = 処理能力4.2m3/h | | | | | | |
| (263) | (PWF1-1/1-2)FRP製小型循環積層ろ過機(麗) | | 個 | 2 | | | |
| (264) | SPNCS-7S(特) 50Hz/200V/屋内/温泉仕様 | | | | | | |
| (265) | ろ過能力 4.2m3/h (浴槽容量2.1m3) | | | | | | |
| (266) | FRP製耐蝕仕様ﾀﾝｸ本体・防振ﾀｲﾌﾟ・専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (267) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCI-40 (EP製温泉仕様) | | | | | | |
| (268) | 温泉仕様ろ過材(ｸﾘｰﾝﾗｲﾄ) | | | | | | |
| (269) | 渦巻式ﾎﾟﾝﾌﾟ(NC製)0.75kW*117L/min*18.5m | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (270) | 樹脂製電動五方弁(停止位置不良警報付) | | | | | | |
| (271) | ※耐蝕温泉仕様RKA4V2 40A | | | | | | |
| (272) | 専用ﾘﾓｺﾝ （ろ過ﾕﾆｯﾄ内蔵） | | | | | | |
| (273) | 樹脂製熱交換器(FRP･ﾁﾀﾝ) 24.4kW | | | | | | |
| (274) | 1次側入口温度 343.15K 75℃→55℃ | | | | | | |
| (275) | 温度調節三方弁 25A(ON-OFF 2位置制御) | | | | | | |
| (276) | 適温補給ﾕﾆｯﾄ 出湯流量66L/min(0.098MPa) | | | | | | |
| (277) | 給湯出湯温度313.15k | | | | | | |
| (278) | 最高使用圧力0.49MPa 最大圧力比1:1 | | | | | | |
| (279) | ◇温度調整機能･ﾘﾓｺﾝ操作(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示) | | | | | | |
| (280) | ◇温度調整機能(高温異常警報安全装置) | | | | | | |
| (281) | ◇警報出力(無電圧一括警報端子) | | | | | | |
| (282) | ◇水位調整機能(低水位ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (283) | ◇一定時間補給停止操作機能付 | | | | | | |
| (284) | ◇自動残留塩素測定(ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式0.1~2ppm) | | | | | | |
| (285) | ◇薬注端子 | | | | | | |
| (286) | ◆温泉補給弁制御 | | | | | | |
| (287) | ◆ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO Pt仕様 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (288) | (PCF1-1/1-2)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 31自動ｴｱ抜き・単 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (289) | SH-30R-M0-A031 | | | | | | |
| (290) | SH-30R-M0 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (291) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-30-1FA 30L | | | | | | |
| (292) | NTA-031用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (293) | (PWL1-1/1-2)DAU-5 埋込 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (294) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | | | | | |
| (295) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (296) | C1N25392 | | | | | | |
| (297) | (PSU-1)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S2025B | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (298) | 補給水弁 | | | | | | |
| (299) | (PMV1-1/1-2)A2AT2UEF1025 25A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (300) | 電動ﾆ方弁 AV製 200V 温泉補給弁 | | | | | | |
| (301) | (PWT1-1/1-2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO MIO1P-M | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (302) | 丸型/1P 温度計用取付ﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ﾄﾗﾝｽ付 | | | | | | |
| (303) | 【内湯用】 | | | | | | |
| (304) | 金物ｾｯﾄ | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (305) | 吸込口 HTVP VRT40 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (306) | 吐出口 HTVP VT40 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |
| (307) | 防水金物 HTVP BV40 x5※内1ヶ水位計用 | | | | | | |
| (308) | ■個室 露天(1.2m3x2) | | | | | | |
| (309) | 1.2m3x2ﾀｰﾝ/h = 処理能力2.4m3/h | | | | | | |
| (310) | (PWF2-1/2-2)FRP製小型循環積層ろ過機(麗) | | 個 | 2 | | | |
| (311) | SPNCS-4S(特) 50Hz/200V/屋内/温泉仕様 | | | | | | |
| (312) | ろ過能力 2.4m3/h (浴槽容量1.2m3) | | | | | | |
| (313) | FRP製耐蝕仕様ﾀﾝｸ本体･防振ﾀｲﾌﾟ･専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (314) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCI-32 (EP製温泉仕様) | | | | | | |
| (315) | 温泉仕様ろ過材(ｸﾘｰﾝﾗｲﾄ) | | | | | | |
| (316) | 渦巻式ﾎﾟﾝﾌﾟ(NC製)0.4kW*67L/min*13.5m | | | | | | |
| (317) | 樹脂製電動五方弁(停止位置不良警報付) | | | | | | |
| (318) | ※耐蝕温泉仕様RKA3V2 32A | | | | | | |
| (319) | 専用ﾘﾓｺﾝ (ろ過ﾕﾆｯﾄ内蔵) | | | | | | |
| (320) | 樹脂製熱交換器(FRP･ﾁﾀﾝ) 16.75kW | | | | | | |
| (321) | 1次側入口温度 343.15K 75℃→55℃ | | | | | | |
| (322) | 温度調節三方弁 20A(ON-OFF 2位置制御) | | | | | | |
| (323) | 適温補給ﾕﾆｯﾄ 出湯流量37L/min(0.098MPa) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (324) | 給湯出湯温度313.15k | | | | | | |
| (325) | 最高使用圧力0.49MPa 最大圧力比1:1 | | | | | | |
| (326) | ◇温度調整機能･ﾘﾓｺﾝ操作(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示) | | | | | | |
| (327) | ◇温度調整機能(高温異常警報安全装置) | | | | | | |
| (328) | ◇警報出力(無電圧一括警報端子) | | | | | | |
| (329) | ◇水位調整機能(低水位ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (330) | ◇一定時間補給停止操作機能付 | | | | | | |
| (331) | ◇自動残留塩素測定(ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式0.1~2ppm) | | | | | | |
| (332) | ◇薬注端子 | | | | | | |
| (333) | ◆ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO Pt仕様 | | | | | | |
| (334) | ◆温泉弁制御 | | | | | | |
| (335) | (PCF2-1/2-2)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 31自動ｴｱ抜き | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (336) | SH-30R-M0-A031 | | | | | | |
| (337) | SH-30R-M0 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (338) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-30-1FA 30L | | | | | | |
| (339) | NTA-031用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (340) | (PWL2-1/2-2)DAU-5 埋込 | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (341) | 非接触型電子式水位制御装置大智ND 6接点 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (342) | ★新防水ｺﾈｸﾀ対応大智延長用ｹｰﾌﾞﾙ 30m | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (343) | C1N25392 | | | | | | |
| (344) | (PSU-2)適温補給水ﾕﾆｯﾄ S1520B | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (345) | 補給水弁 | | | | | | |
| (346) | (PMV2-1/2-2)A2AT2UEF1020 20A | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (347) | 電動ﾆ方弁 AV製 200V 温泉補給弁 | | | | | | |
| (348) | (PWT2-1/2-2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計MIO MIO1P-M | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (349) | 丸型/1P 温度計用取付ﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ﾄﾗﾝｽ付 | | | | | | |
| (350) | 【露天用】 | | | | | | |
| (351) | 金物ｾｯﾄ | | ｾｯﾄ | 2 | | | |
| (352) | 吸込口 HTVP VRT32 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |
| (353) | 吐出口 HTVP VT32 ﾁﾀﾝ x2 | | | | | | |
| (354) | 防水金物 HTVP BV32 x4 | | | | | | |
| (355) | 防水金物 HTVP BV40 x1※水位計用 | | | | | | |
| (356) | ■温泉槽昇温ｼｽﾃﾑ | | | | | | |
| (357) | (HEX-1)熱交換器ﾕﾆｯﾄ | | 個 | 1 | | | |
| (358) | HEPWC-10(特) 50Hz/200V/屋内/温泉仕様 | | | | | | |
| (359) | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬ MCF-3080 0.39MPa | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (360) | ﾎﾟﾝﾌﾟ 80*65FSFDN53.7E | | | | | | |
| (361) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ制御盤 M3C-004S | | | | | | |
| (362) | ◇自動運転機能 | | | | | | |
| (363) | ◇温度調節機能(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示/高温異常警報) | | | | | | |
| (364) | ◇水位調節機能(低水位時ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止) | | | | | | |
| (365) | ◇薬注端子 | | | | | | |
| (366) | ◇温泉補弁制御 | | | | | | |
| (367) | 熱交換器 豊 T1550 ｿｹｯﾄﾌﾞｯｼｭ付 | | | | | | |
| (368) | 温調三方弁 TA-50N-1 | | | | | | |
| (369) | (TS-1)測温抵抗体ｾﾝｻｰ JLW ﾁﾀﾝ製 | | | | | | |
| (370) | 電磁流量計用変換器 FD-UA5N | | | | | | |
| (371) | 専用ﾍﾞｰｽ | | | | | | |
| (372) | (OCF-1)薬液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 121自動ｴｱ抜き・単 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (373) | SH-30R-MO-A121 | | | | | | |
| (374) | SH-30R-MO 30ml/min 1.0MPa PMMA | | | | | | |
| (375) | 薬液ﾀﾝｸ NTA-120-1FA 120L 1台ﾀｲﾌﾟ | | | | | | |
| (376) | NTA-120用ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞ | | | | | | |
| (377) | (OWL-1)SL-T 5P ﾁﾀﾝ製 2m仕様 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (378) | 液面制御用水位ｾﾝｻ | | | | | | |
| (379) | (OWL-2)SL-T 3P ﾁﾀﾝ製 2m仕様 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (380) | 液面制御用水位ｾﾝｻ | | | | | | |
| (381) | (OMV-1)A2AT2UEF1050 50A | ※別途 | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (382) | 電動ﾆ方弁 AV製 200V 温泉補給弁 | | | | | | |
| (383) | 電磁流量計 FD-UH50H | ※別途 | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (384) | ｽｰﾊﾟｰｼｮｳｸﾛﾝ 1箱(20kg)「ﾉｽﾞﾙ有」 | | 箱 | 30 | | | |
| (385) | 薬品 | | | | | | |
| (386) | ﾃｽﾄｷｯﾄ DPD/PH測定器 | | ｾｯﾄ | 1 | | | |
| (387) | 薬品 | | | | | | |
| (388) | ﾃｽﾄｷｯﾄ用錠剤 DPD No.1 500錠/箱 | | 箱 | 1 | | | |
| (389) | 薬品 (250錠/箱*2) | | | | | | |
| (390) | ろ材充填費用 | | 式 | 1 | | | |
| (391) | 試運転調整費用 | | 式 | 1 | | | |
| (392) | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| (393) | 業者負担分 | | 式 | 1 | | | |
| (394) | 車両交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (395) | 運賃 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (396) | 適温補給水装置配管ﾕﾆｯﾄ鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| (397) | 防振材敷込 | ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ | 式 | 1 | | | |
| (398) | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| (399) | 水槽清掃費 | ※別途 | | | | | |
| (400) | 仮設足場架払い | 別途 | 式 | 1 | | | |
| (401) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (402) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (403) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (404) | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (405) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (406) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (407) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 配管設備工事 | | | | | | |
| (1) | [屋内給水] | | | | | | |
| (2) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 21 | | | |
| (3) | 〃 | 40Su | m | 21 | | | |
| (4) | 〃 | 60Su | m | 1 | | | |
| (5) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (6) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | | | | | | | |
| (8) | [屋外給水] | | | | | | |
| (9) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 17 | | | |
| (10) | 〃 | 30Su | m | 4 | | | |
| (11) | 〃 | 40Su | m | 11 | | | |
| (12) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (13) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (14) | | | | | | | |
| (15) | [屋内排水] | | | | | | |
| (16) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 20mm | m | 58 | | | |
| (17) | 〃 | 25mm | m | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 〃 | 30mm | m | 2 | | | |
| (19) | 〃 | 40mm | m | 4 | | | |
| (20) | 〃 | 50mm | m | 14 | | | |
| (21) | 〃 | 100mm | m | 46 | | | |
| (22) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (23) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (24) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (25) | | | | | | | |
| (26) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 30mm | m | 10 | | | |
| (27) | 〃 | 40mm | m | 18 | | | |
| (28) | 〃 | 50mm | m | 6 | | | |
| (29) | 〃 | 65mm | m | 5 | | | |
| (30) | 〃 | 100mm | m | 16 | | | |
| (31) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (32) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (33) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | [屋外排水] | | | | | | |
| (35) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 50mm | m | 3 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 〃 | 100mm | m | 5 | | | |
| (37) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (38) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (39) | 高耐候性硬質塩ﾋﾞ管 | 20mm | m | 1 | | | |
| (40) | 〃 | 50mm | m | 1 | | | |
| (41) | 〃 | 100mm | m | 3 | | | |
| (42) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (43) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (44) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (45) | [ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水] | | | | | | |
| (46) | 水道用耐衝撃性硬質塩ﾋﾞ管 HIVP | 40mm | m | 6 | | | |
| (47) | 〃 | 50mm | m | 8 | | | |
| (48) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (49) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (50) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (51) | [給湯] | | | | | | |
| (52) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 7 | | | |
| (53) | 〃 | 30Su | m | 7 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 〃 | 40Su | m | 17 | | | |
| (55) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (56) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (57) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 65mm | m | 3 | | | |
| (58) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (59) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (60) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (61) | [温泉] | | | | | | |
| (62) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 20mm | m | 22 | | | |
| (63) | 〃 | 25mm | m | 39 | | | |
| (64) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 30mm | m | 47 | | | |
| (65) | 〃 | 40mm | m | 80 | | | |
| (66) | 〃 | 50mm | m | 11 | | | |
| (67) | 〃 | 65mm | m | 16 | | | |
| (68) | 〃 | 75mm | m | 2 | | | |
| (69) | 〃 | 100mm | m | 13 | | | |
| (70) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (71) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (73) | 1.材料費(ﾌｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ#7000(Hﾀｲﾌﾟ | | | | | | |
| (74) | 65A(H) 二重保温管(L=3000) | | 本 | 10 | | | |
| (75) | 65A(H) ﾃｰﾊﾟｰｿｹｯﾄ | | 個 | 4 | | | |
| (76) | 65A(H) 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ | | 個 | 8 | | | |
| (77) | 65A(H) ｿｹｯﾄ付ﾌﾗﾝｼﾞ | | 枚 | 2 | | | |
| (78) | 樹脂接着剤 FBA-02 1kgｾｯﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (79) | 継手保温材 | | 式 | 1 | | | |
| (80) | 2.運賃梱包費 | | 式 | 1 | | | |
| (81) | [浴槽ろ過] | | | | | | |
| (82) | 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞ管 HTVP | 20mm | m | 30 | | | |
| (83) | 〃 | 30mm | m | 67 | | | |
| (84) | 〃 | 40mm | m | 164 | | | |
| (85) | 〃 | 50mm | m | 135 | | | |
| (86) | 〃 | 65mm | m | 169 | | | |
| (87) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (88) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (89) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | [補給管] | | | | | | |
| (91) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 105 | | | |
| (92) | 〃 | 40Su | m | 234 | | | |
| (93) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (94) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (95) | [冷水] | | | | | | |
| (96) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 50Su | m | 27 | | | |
| (97) | 〃 | 125Su | m | 6 | | | |
| (98) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (99) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (100) | [温水] | | | | | | |
| (101) | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 304TPD | 20Su | m | 10 | | | |
| (102) | 〃 | 25Su | m | 31 | | | |
| (103) | 〃 | 30Su | m | 8 | | | |
| (104) | 〃 | 50Su | m | 7 | | | |
| (105) | 〃 | 60Su | m | 39 | | | |
| (106) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (107) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (108) | <ｹﾞｰﾄ弁> | | | | | | |
| (109) | GV青銅製JIS5K | 20A | 個 | 19 | | | |
| (110) | 〃 | 25A | 個 | 30 | | | |
| (111) | 〃 | 32A | 個 | 10 | | | |
| (112) | 〃 | 40A | 個 | 28 | | | |
| (113) | 〃 | 50A | 個 | 8 | | | |
| (114) | GV鉛ﾚｽ青銅製JIS5K | 20A | 個 | 2 | | | |
| (115) | 〃 | 40A | 個 | 1 | | | |
| (116) | <ﾁｬｯｷ弁> | | | | | | |
| (117) | CV青銅製JIS10K | 20A | 個 | 2 | | | |
| (118) | 〃 | 32A | 個 | 2 | | | |
| (119) | 〃 | 40A | 個 | 8 | | | |
| (120) | 〃 | 50A | 個 | 3 | | | |
| (121) | CV青銅製ｳｴﾊﾁｬｯｷ弁10K | 65A | 個 | 5 | | | |
| (122) | <ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁> | | | | | | |
| (123) | ｱﾙﾐ製10K ｷﾞﾔ式(給湯給水用) | 65A | 個 | 6 | | | |
| (124) | 硬質塩ﾋﾞ製ｷﾞｱ式 | 50A | 個 | 7 | | | |
| (125) | 〃 | 65A | 個 | 11 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (126) | 硬質塩ﾋﾞ製ｷﾞｱ式 | 100A | 個 | 4 | | | |
| (127) | | | | | | | |
| (128) | <ﾎﾞｰﾙ弁> | | | | | | |
| (129) | 耐熱塩ﾋﾞ製自在型10K ﾌﾗﾝｼﾞ式 | 32A | 個 | 6 | | | |
| (130) | 〃 | 40A | 個 | 16 | | | |
| (131) | 〃 | 50A | 個 | 10 | | | |
| (132) | 硬質塩ﾋﾞ製自在型10K TS式 | 20A | 個 | 41 | | | |
| (133) | 〃 | 25A | 個 | 8 | | | |
| (134) | 〃 | 40A | 個 | 4 | | | |
| (135) | 耐熱塩ﾋﾞ製自在型10K TS式 | 25A | 個 | 1 | | | |
| (136) | 〃 | 32A | 個 | 7 | | | |
| (137) | ﾎﾞｰﾙ弁青銅製鉛ﾚｽ10K 耐熱ｺｱ | 40A | 個 | 2 | | | |
| (138) | 〃 | 50A | 個 | 1 | | | |
| (139) | <定水位弁> | | | | | | |
| (140) | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ複式ﾈｼﾞ込 | 40A | 個 | 1 | | | |
| (141) | <可とう・伸縮継手類> | | | | | | |
| (142) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 球形ｺﾞﾑ | 25A | 個 | 8 | | | |
| (143) | 〃 | 32A | 個 | 6 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (144) | 〃 | 40A | 個 | 8 | | | |
| (145) | 〃 | 50A | 個 | 9 | | | |
| (146) | 〃 | 65A | 個 | 6 | | | |
| (147) | 〃 | 80A | 個 | 1 | | | |
| (148) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 20A-300L | 個 | 4 | | | |
| (149) | 〃 | 40A-500L | 個 | 6 | | | |
| (150) | 〃 | 50A-500L | 個 | 4 | | | |
| (151) | 〃 | 80A-800L | 個 | 1 | | | |
| (152) | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(球形二山) | 50A | 個 | 1 | | | |
| (153) | 〃 | 65A | 個 | 1 | | | |
| (154) | 〃 | 100A | 個 | 2 | | | |
| (155) | <ｽﾄﾚｰﾅｰ類> | | | | | | |
| (156) | Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ10K 青銅 | 50A | 個 | 1 | | | |
| (157) | <流量計> | | | | | | |
| (158) | 着脱型瞬間流量計(指示部) | 50A | 個 | 3 | | | |
| (159) | 着脱型瞬間流量計(ﾋﾟﾄｰ部) | 50A | 個 | 3 | | | |
| (160) | <計器類> | | | | | | |
| (161) | 圧力計(密閉型) | | 個 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (162) | 温度計(丸型L) | | 個 | 28 | | | |
| (163) | <排水金物> | | | | | | |
| (164) | 排水目皿D | 100mm | 個 | 3 | | | |
| (165) | 間接排水口 | 100mm | 個 | 2 | | | |
| (166) | 〃 | 150mm | 個 | 10 | | | |
| (167) | <通気口> | | | | | | |
| (168) | ｽﾃﾝﾚｽ製円錐形防虫網 | 100A | 個 | 1 | | | |
| (169) | <排水金物> | | | | | | |
| (170) | 防水皿 | OWT-40T | 個 | 2 | | | |
| (171) | 〃 | OWT-32T | 個 | 2 | | | |
| (172) | 〃 | OWT-25T | 個 | 4 | | | |
| (173) | 凍結防止ﾋｰﾀｰ巻き | | 式 | 1 | | | |
| (174) | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| (175) | 電気融着専用工具 | | 式 | 1 | | | |
| (176) | 屋外配管架台工事 | 鋼製 | 式 | 1 | | | |
| (177) | 配管用鋼材 | 加工取付共 | 式 | 1 | | | |
| (178) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| (179) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (180) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (181) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (182) | 配管溶接等加工費 | | 式 | 1 | | | |
| (183) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (184) | 配管振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| (185) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (186) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (187) | 根切り埋め戻し | | 式 | 1 | | | |
| (188) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (189) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (190) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 自動制御設備工事 | | | | | | |
| (1) | YP-1ろ過熱源ﾎﾟﾝﾌﾟ動力盤 | 鋼製・屋外壁掛盤 | 面 | 1 | | | |
| (2) | 制御機器 | 避雷器 | 式 | 1 | | | |
| (3) | 〃 | ｾﾝｻ・電動弁 | 式 | 1 | | | |
| (4) | 材工(ろ過・熱源廻り) | 配線・配管工事 | 式 | 1 | | | |
| (5) | 材工(温泉送水) | 配線・配管工事 | 式 | 1 | | | |
| (6) | 盤搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (7) | ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | | 式 | 1 | | | |
| (8) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (9) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 雨水設備工事 | | | | | | |
| a | [ﾎﾟﾝﾌﾟ] | | | | | | |
| b | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | | 組 | 1 | | | PU-3 |
| c | 強化樹脂製汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(2台1組) | | | | | | |
| d | 自動交互非常時同時運転型 | | | | | | |
| e | 40 A x 35 L/min x 5 mH | | | | | | |
| f | 着脱装置(樹脂製)､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | | | | | | |
| g | 屋内壁掛型制御盤(機械室内設置) | | | | | | |
| h | [雨水] | | | | | | |
| i | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 150mm | m | 205 | | | |
| j | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| k | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| l | [ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水] | | | | | | |
| m | 水道用耐衝撃性硬質塩ﾋﾞ管 HIVP | 50mm | m | 4 | | | |
| n | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| o | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| p | <塩ﾋﾞ製小口径ﾏｽ蓋(塩ﾋﾞ製)> | | | | | | |
| q | 塩ﾋﾞ製蓋ICO-H･ﾗｲﾄ | 200φ | 個 | 16 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | <塩ﾋﾞ製小口径ﾏｽ防護蓋> | | | | | | |
| s | 防護蓋 T- 8(台座,内蓋共) | 200φ用 | 個 | 4 | | | |
| t | <化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(台座内蓋共)> | | | | | | |
| u | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用MH蓋T-2 台座内蓋共 | 300□(200φ用) | 個 | 4 | | | |
| v | <雨水桝> | | | | | | |
| w | ため桝　塩ﾋﾞ2方向(蓋なし) | 150*200φ*700H 蓋なし | 組 | 8 | | | |
| x | 〃 | 150*200φ*800H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| y | 〃 | 150*200φ*900H 蓋なし | 組 | 1 | | | |
| z | ため桝　塩ﾋﾞ3方向(蓋なし) | 150*200φ*700H 蓋なし | 組 | 9 | | | |
| a a | 〃 | 150*200φ*800H 蓋なし | 組 | 2 | | | |
| a b | ため桝　塩ﾋﾞ4方向(蓋なし) | 150*200φ*700H 蓋なし | 組 | 3 | | | |
| a c | 雨水桝接続工事 | | 式 | 1 | | | |
| a d | 計装配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| a e | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |
| a f | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| a g | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| a h | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| a i | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ａｊ | 根切り埋め戻し | | 式 | 1 | | | |
| ａｋ | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｌ | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| ａｍ | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| ａｎ | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 消火設備工事 | | | | | | |
| a | [消火機器] | | | | | | |
| b | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火 | | 台 | 4 | | | HB-1 |
| c | 露出壁付型･総合盤付 | | | | | | |
| d | 仕様　　I型 | | | | | | |
| e | 消火薬剤　第3種浸潤剤等入り水 | | | | | | |
| f | 薬剤充填量 8 L | | | | | | |
| g | 加圧用ｶﾞｽ　窒素ｶﾞｽ(3.4 L) | | | | | | |
| h | ﾎｰｽ長さ　25 m | | | | | | |
| i | 寸法　　750 x 230 x 1400 H | | | | | | |
| j | 重量　　200 kg | | | | | | |
| k | 申請資料作成費 | | 式 | 1 | | | |
| l | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| m | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| n | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| o | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 空調換気設備工事 | | | | | | |
| 1 | 空調設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| 2 | 換気設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空調設備工事 | | | | | | |
| a | 空調機器設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 空調配管設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| c | 空調ﾀﾞｸﾄ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 空調機器設備工事 | | | | | | |
| (1) | [ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機] | | | | | | |
| (2) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室外ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-1 |
| (3) | 冷暖房切替形(高効率型)(22.0馬力) | | | | | | |
| (4) | 冷房能力 63.0 kW | | | | | | |
| (5) | 暖房能力 69.0 kW | | | | | | |
| (6) | 防振ｺﾞﾑ、分岐管、風向ｶﾞｲﾄﾞ、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(組込型) | | | | | | |
| (7) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-1-1 |
| (8) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(4.0馬力) | | | | | | |
| (9) | 冷房能力 11.2 kW | | | | | | |
| (10) | 暖房能力 12.5 kW | | | | | | |
| (11) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (12) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 3 | | | MA-1-2 |
| (13) | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(3.2馬力) | | | | | | |
| (14) | 冷房能力 9.0 kW | | | | | | |
| (15) | 暖房能力 10.0 kW | | | | | | |
| (16) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (17) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-1-3 |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 天井ｶｾｯﾄ形1方向(0.8馬力) | | | | | | |
| (19) | 冷房能力 2.2 kW | | | | | | |
| (20) | 暖房能力 2.5 kW | | | | | | |
| (21) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (22) | 遮断弁ｷｯﾄ | | | | | | |
| (23) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-1-4 |
| (24) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(2.0馬力) | | | | | | |
| (25) | 冷房能力 5.6 kW | | | | | | |
| (26) | 暖房能力 6.3 kW | | | | | | |
| (27) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用)、 | | | | | | |
| (28) | 遮断弁ｷｯﾄ | | | | | | |
| (29) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 2 | | | MA-1-5 |
| (30) | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(2.5馬力) | | | | | | |
| (31) | 冷房能力 7.1 kW | | | | | | |
| (32) | 暖房能力 8.0 kW | | | | | | |
| (33) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (34) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室外ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-2 |
| (35) | 冷暖房切替形(高効率型)(22.0馬力) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 冷房能力 63.0 kW | | | | | | |
| (37) | 暖房能力 69.0 kW | | | | | | |
| (38) | 防振ｺﾞﾑ、分岐管、風向ｶﾞｲﾄﾞ、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(組込型) | | | | | | |
| (39) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 3 | | | MA-2-1 |
| (40) | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(2.5馬力) | | | | | | |
| (41) | 冷房能力 7.1 kW | | | | | | |
| (42) | 暖房能力 8.0 kW | | | | | | |
| (43) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (44) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 3 | | | MA-2-2 |
| (45) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(1.3馬力) | | | | | | |
| (46) | 冷房能力 3.6 kW | | | | | | |
| (47) | 暖房能力 4.0 kW | | | | | | |
| (48) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (49) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-2-3 |
| (50) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(1.6馬力) | | | | | | |
| (51) | 冷房能力 4.5 kW | | | | | | |
| (52) | 暖房能力 5.0 kW | | | | | | |
| (53) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-2-4 |
| (55) | 天井ｶｾｯﾄ形1方向(0.8馬力) | | | | | | |
| (56) | 冷房能力 2.2 kW | | | | | | |
| (57) | 暖房能力 2.5 kW | | | | | | |
| (58) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (59) | 遮断弁ｷｯﾄ | | | | | | |
| (60) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-2-5 |
| (61) | 天井ｶｾｯﾄ形1方向(1.3馬力) | | | | | | |
| (62) | 冷房能力 3.6 kW | | | | | | |
| (63) | 暖房能力 4.0 kW | | | | | | |
| (64) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (65) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-2-6 |
| (66) | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(3.2馬力) | | | | | | |
| (67) | 冷房能力 9.0 kW | | | | | | |
| (68) | 暖房能力 10.0 kW | | | | | | |
| (69) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (70) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MA-2-7 |
| (71) | 天井ｶｾｯﾄ形4方向(3.2馬力) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 冷房能力 9.0 kW | | | | | | |
| (73) | 暖房能力 10.0 kW | | | | | | |
| (74) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (75) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室外ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-3 |
| (76) | 冷暖房切替形(高効率型)(10.0馬力) | | | | | | |
| (77) | 冷房能力 28.0 kW | | | | | | |
| (78) | 暖房能力 31.5 kW | | | | | | |
| (79) | 防振ｺﾞﾑ、分岐管、風向ｶﾞｲﾄﾞ、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(組込型) | | | | | | |
| (80) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 2 | | | MAC-3-1 |
| (81) | 天井吊形(厨房用)(5.0馬力) | | | | | | |
| (82) | 冷房能力 14.0 kW | | | | | | |
| (83) | 暖房能力 16.0 kW | | | | | | |
| (84) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(交換用) | | | | | | |
| (85) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室外ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-4 |
| (86) | 冷暖房切替形(高効率型)(20.0馬力) | | | | | | |
| (87) | 冷房能力 56.0 kW | | | | | | |
| (88) | 暖房能力 63.0 kW | | | | | | |
| (89) | 防振ｺﾞﾑ、分岐管、風向ｶﾞｲﾄﾞ、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(組込型) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-4-1 |
| (91) | 外気処理ｴｱｺﾝ(天井埋込ﾀﾞｸﾄ形) (10.0馬力) | | | | | | |
| (92) | 冷房能力 28.0 kW | | | | | | |
| (93) | 暖房能力 26.5 kW | | | | | | |
| (94) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、高性能ﾌｨﾙﾀｰ、ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ | | | | | | |
| (95) | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ | | | | | | |
| (96) | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(室内ﾕﾆｯﾄ) | | 台 | 1 | | | MAC-4-2 |
| (97) | 外気処理ｴｱｺﾝ(天井埋込ﾀﾞｸﾄ形) (10.0馬力) | | | | | | |
| (98) | 冷房能力 28.0 kW | | | | | | |
| (99) | 暖房能力 26.5 kW | | | | | | |
| (100) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、高性能ﾌｨﾙﾀｰ、ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ | | | | | | |
| (101) | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、遮断弁ｷｯﾄ | | | | | | |
| (102) | 昇降ﾊﾟﾈﾙ用ﾘﾓｺﾝ | | 台 | 2 | | | |
| (103) | ﾜｲﾔﾚｽ | | | | | | |
| (104) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(空冷式・室内外機) | | 台 | 1 | | | PAC-1 |
| (105) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(1.6馬力) | | | | | | |
| (106) | 冷房能力 5.0(1.6~5.6) kW | | | | | | |
| (107) | 暖房能力 5.6(1.4~7.3) kW | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (108) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準ﾊﾟﾈﾙ | | | | | | |
| (109) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(空冷式・室内外機) | | 台 | 1 | | | PAC-2 |
| (110) | 天井ｶｾｯﾄ形2方向(1.6馬力) | | | | | | |
| (111) | 冷房能力 5.0(1.6~5.6) kW | | | | | | |
| (112) | 暖房能力 5.6(1.4~7.3) kW | | | | | | |
| (113) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、標準ﾊﾟﾈﾙ | | | | | | |
| (114) | 試運転調整費(ﾒｰｶｰ) | | 式 | 1 | | | SYS |
| (115) | 支持金物下地鉄骨工事 | | 式 | 1 | | | |
| (116) | 防振材取付(空調機室内ﾕﾆｯﾄ用) | 防振ｺﾞﾑ | 式 | 1 | | | |
| (117) | 防振材敷込 | ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ | 式 | 1 | | | |
| (118) | | | 式 | 1 | | | |
| (119) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (120) | 支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (121) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (122) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (123) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 空調配管設備工事 | | | | | | |
| (1) | [冷被ｶﾞｽ×冷被液] | | | | | | |
| (2) | 冷媒被覆銅管(保温厚20mm) | 12.7*6.35 | m | 111 | | | |
| (3) | 〃 | 15.88*9.52 | m | 93 | | | |
| (4) | 〃 | 19.05*9.52 | m | 13 | | | |
| (5) | 〃 | 22.22*9.52 | m | 48 | | | |
| (6) | 〃 | 25.4*12.7 | m | 8 | | | |
| (7) | 〃 | 28.58*15.88 | m | 53 | | | |
| (8) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (9) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (10) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (11) | [ﾄﾞﾚﾝ] | | | | | | |
| (12) | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管 VP | 25mm | m | 86 | | | |
| (13) | 〃 | 30mm | m | 56 | | | |
| (14) | 〃 | 40mm | m | 53 | | | |
| (15) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (16) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (17) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 高耐候性硬質塩ﾋﾞ管 | 40mm | m | 9 | | | |
| (19) | 同上継手 | | 式 | 1 | | | |
| (20) | 同上接合材 | | 式 | 1 | | | |
| (21) | 同上支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (22) | <排水金物> | | | | | | |
| (23) | ﾄﾞﾚﾝ排水用ﾄﾗｯﾌﾟ(屋内用) | 25A | 個 | 4 | | | |
| (24) | 〃 | 32A | 個 | 1 | | | |
| (25) | 〃 | 40A | 個 | 3 | | | |
| (26) | ﾄﾞﾚﾝ排水用ﾄﾗｯﾌﾟ(屋外用) | 32A | 個 | 1 | | | |
| (27) | 〃 | 40A | 個 | 2 | | | |
| (28) | <ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ> | | | | | | |
| (29) | 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 25A-1000L | 個 | 25 | | | |
| (30) | 渡り・ｽｲｯﾁ配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| (31) | 冷媒補充填費 | | 式 | 1 | | | |
| (32) | 屋外冷媒配管架台工事 | | 式 | 1 | | | |
| (33) | 配管用鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | 遮断弁電源配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| (35) | 配管工費 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (37) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (38) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (39) | 配管試験費 | | 式 | 1 | | | |
| (40) | 配管振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| (41) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (42) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (43) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (44) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (45) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 空調ﾀﾞｸﾄ設備工事 | | | | | | |
| (1) | <亜鉛鉄板共板ﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (2) | 共板F接合 | 板厚 0.5mm | m2 | 44 | | | |
| (3) | 〃 | 板厚 0.6mm | m2 | 2 | | | |
| (4) | 〃 | 板厚 0.8mm | m2 | 3 | | | |
| (5) | | | | | | | |
| (6) | <亜鉛鉄板ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (7) | ﾃｰﾌﾟ接合 | 250φ 0.5mm | m | 18 | | | |
| (8) | | | | | | | |
| (9) | <ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類> | | | | | | |
| (10) | VD(角) | VD 400*300 | 個 | 2 | | | |
| (11) | | | | | | | |
| (12) | <ﾚｼﾞｽﾀ･ｸﾞﾘﾙ> | | | | | | |
| (13) | VHS型ﾚｼﾞｽﾀｰ(結露防止型) | ND-VHS 400*400 | 個 | 6 | | | |
| (14) | | | | | | | |
| (15) | <ｳｪｻﾞｶﾊﾞｰ> | | | | | | |
| (16) | ｽﾃﾝﾚｽ製WC(網付) | 600*600 | 個 | 1 | | | |
| (17) | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | <ﾁｬﾝﾊﾞｰ> | | | | | | |
| (19) | 亜鉛鉄板製 | 300*1750*550 板厚 1mm | 個 | 1 | | | |
| (20) | 〃 | 500*1200*500 板厚 0.8mm | 個 | 1 | | | |
| (21) | 〃 | 500*1300*500 板厚 0.8mm | 個 | 1 | | | |
| (22) | 亜鉛鉄板製 内貼25t | 500*1200*500 板厚 0.8mm | 個 | 1 | | | |
| (23) | 〃 | 500*1300*500 板厚 0.8mm | 個 | 1 | | | |
| (24) | <吹出･吸込口ﾎﾞｯｸｽ> | | | | | | |
| (25) | 亜鉛鉄板製 内貼50t | 600*600*400 板厚 0.6mm | 個 | 6 | | | |
| (26) | たわみ継手 | | 式 | 1 | | | |
| (27) | ﾀﾞｸﾄ用支持鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| (28) | | | 式 | 1 | | | |
| (29) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (30) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (31) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (32) | 試験調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (33) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (34) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (35) | ﾀﾞｸﾄ振れ止め | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (37) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (38) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 換気設備工事 | | | | | | |
| a | 換気機器設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| b | 換気ﾀﾞｸﾄ設備工事 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 換気機器設備工事 | | | | | | |
| (1) | [送風機] | | | | | | |
| (2) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-1 |
| (3) | 低騒音形(親子扇) | | | | | | |
| (4) | 100φ x 150 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (5) | 天吊金具 | | | | | | |
| (6) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-2 |
| (7) | 低騒音形(親子扇) | | | | | | |
| (8) | 100φ x 150 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (9) | 天吊金具 | | | | | | |
| (10) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-3 |
| (11) | 低騒音形 | | | | | | |
| (12) | 100φ x 150 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (13) | 天吊金具 | | | | | | |
| (14) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-4 |
| (15) | 低騒音形 | | | | | | |
| (16) | 100φ x 50 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (17) | 天吊金具 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-5 |
| (19) | 低騒音形 | | | | | | |
| (20) | 100φ x 50 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (21) | 天吊金具 | | | | | | |
| (22) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-6 |
| (23) | 低騒音形 | | | | | | |
| (24) | 100φ x 50 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (25) | 天吊金具 | | | | | | |
| (26) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-7 |
| (27) | 低騒音形 | | | | | | |
| (28) | 100φ x 50 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (29) | 天吊金具 | | | | | | |
| (30) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-8 |
| (31) | 低騒音形(24時間換気) | | | | | | |
| (32) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (33) | 天吊金具 | | | | | | |
| (34) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-9 |
| (35) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(24時間換気) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 200φ x 750 m3/h x 150 Pa | | | | | | |
| (37) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (38) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-10 |
| (39) | 低騒音形 | | | | | | |
| (40) | 100φ x 200 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (41) | 天吊金具 | | | | | | |
| (42) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-11 |
| (43) | 低騒音形(24時間換気) | | | | | | |
| (44) | 100φ x 200 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (45) | 天吊金具 | | | | | | |
| (46) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-12 |
| (47) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | | | | | | |
| (48) | 200φ x 350 m3/h x 150 Pa | | | | | | |
| (49) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (50) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-13 |
| (51) | 低騒音形 | | | | | | |
| (52) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (53) | 天吊金具 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-14 |
| (55) | 低騒音形 | | | | | | |
| (56) | 100φ x 50 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (57) | 天吊金具 | | | | | | |
| (58) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-15 |
| (59) | 低騒音形 | | | | | | |
| (60) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (61) | 天吊金具 | | | | | | |
| (62) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-16 |
| (63) | 低騒音形 | | | | | | |
| (64) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (65) | 天吊金具 | | | | | | |
| (66) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-17 |
| (67) | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ高耐食形(24時間換気) | | | | | | |
| (68) | 30cm x 1,000 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (69) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製･防虫網付) | | | | | | |
| (70) | 取付枠 | | | | | | |
| (71) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-18 |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ高耐食形(24時間換気) | | | | | | |
| (73) | 40cm x 3,200 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (74) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製・防虫網付) | | | | | | |
| (75) | 取付枠 | | | | | | |
| (76) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-19 |
| (77) | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ高耐食形(24時間換気) | | | | | | |
| (78) | 40cm x 3,200 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (79) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製・防虫網付) | | | | | | |
| (80) | 取付枠 | | | | | | |
| (81) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-20 |
| (82) | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ高耐食形(24時間換気) | | | | | | |
| (83) | 30cm x 1,000 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (84) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製・防虫網付) | | | | | | |
| (85) | 取付枠 | | | | | | |
| (86) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-21 |
| (87) | 低騒音形 | | | | | | |
| (88) | 150φ x 250 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (89) | 天吊金具 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-22 |
| (91) | 低騒音形 | | | | | | |
| (92) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (93) | 天吊金具 | | | | | | |
| (94) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-23 |
| (95) | 低騒音形 | | | | | | |
| (96) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (97) | 天吊金具 | | | | | | |
| (98) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-24 |
| (99) | 格子形 | | | | | | |
| (100) | 25cm x 350 m3/h x 40 Pa | | | | | | |
| (101) | ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | | | | | | |
| (102) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-25 |
| (103) | 低騒音形 | | | | | | |
| (104) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (105) | 天吊金具 | | | | | | |
| (106) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-26 |
| (107) | 低騒音形 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (108) | 100φ x 100 m3/h x 50 Pa | | | | | | |
| (109) | 天吊金具 | | | | | | |
| (110) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-27 |
| (111) | 格子形 | | | | | | |
| (112) | 25cm x 350 m3/h x 40 Pa | | | | | | |
| (113) | ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | | | | | | |
| (114) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | EF-28 |
| (115) | 低騒音形 | | | | | | |
| (116) | 40cm x 2,500 m3/h x 90 Pa | | | | | | |
| (117) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製･防虫網付) | | | | | | |
| (118) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-29 |
| (119) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |
| (120) | 300φ x 1,250 m3/h x 300 Pa | | | | | | |
| (121) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (122) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-30 |
| (123) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |
| (124) | 200φ x 650 m3/h x 300 Pa | | | | | | |
| (125) | 防振吊金具 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (126) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-31 |
| (127) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |
| (128) | 300φ x 1,900 m3/h x 250 Pa | | | | | | |
| (129) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (130) | 排気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | EF-32 |
| (131) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |
| (132) | 250φ x 1,150 m3/h x 200 Pa | | | | | | |
| (133) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (134) | 天井扇 | | 台 | 1 | | | EF-33 |
| (135) | 低騒音形 | | | | | | |
| (136) | 150φ x 300 m3/h x 60 Pa | | | | | | |
| (137) | 天吊金具 | | | | | | |
| (138) | 有圧扇 | | 台 | 1 | | | OF-1 |
| (139) | 低騒音形 | | | | | | |
| (140) | 40cm x 2,500 m3/h x 80 Pa | | | | | | |
| (141) | 風圧式ｼｬｯﾀｰ､ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製･防虫網付) | | | | | | |
| (142) | 給気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | OF-2 |
| (143) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (144) | 300x300 x 1,800 m3/h x 480 Pa | | | | | | |
| (145) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (146) | 給気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | OF-3 |
| (147) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) | | | | | | |
| (148) | 300x300 x 1,800 m3/h x 480 Pa | | | | | | |
| (149) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (150) | 還気ﾌｧﾝ | | 台 | 1 | | | ESF-1 |
| (151) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | | | | | | |
| (152) | 200φ x 250 m3/h x 150 Pa | | | | | | |
| (153) | 防振吊金具 | | | | | | |
| (154) | [全熱交換機] | | | | | | |
| (155) | 全熱交換器 | | 台 | 1 | | | HEU-1 |
| (156) | 天井埋込形(24時間換気) | | | | | | |
| (157) | 200φ x 350 m3/h x 200 Pa | | | | | | |
| (158) | 熱交換効率(冷房/暖房) 63.0% / 73.0 % | | | | | | |
| (159) | 防振吊金具､ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防虫ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (160) | 全熱交換器 | | 台 | 1 | | | HEU-2 |
| (161) | 天井埋込形(24時間換気) | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (162) | 200φ x 350 m3/h x 200 Pa | | | | | | |
| (163) | 熱交換効率(冷房/暖房) 63.0% / 73.0 % | | | | | | |
| (164) | 防振吊金具､ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防虫ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (165) | 全熱交換器 | | 台 | 1 | | | HEU-3 |
| (166) | 天井埋込形(24時間換気) | | | | | | |
| (167) | 150φ x 200 m3/h x 200 Pa | | | | | | |
| (168) | 熱交換効率(冷房/暖房) 68.0% / 80.0 % | | | | | | |
| (169) | 防振吊金具､ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防虫ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (170) | 全熱交換器 | | 台 | 1 | | | HEU-4 |
| (171) | 天井埋込形(24時間換気) | | | | | | |
| (172) | 150φ x 200 m3/h x 200 Pa | | | | | | |
| (173) | 熱交換効率(冷房/暖房) 68.0% / 80.0 % | | | | | | |
| (174) | 防振吊金具､ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ､防虫ﾕﾆｯﾄ | | | | | | |
| (175) | ｽﾃﾝﾚｽ製取付枠･ﾌﾟﾚｰﾄ | 有圧扇用 | 式 | 1 | | | |
| (176) | 支持金物下地鉄骨工事 | | 式 | 1 | | | |
| (177) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (178) | 支持金物 | | 式 | 1 | | | |
| (179) | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (180) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (181) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (182) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 換気ﾀﾞｸﾄ設備工事 | | | | | | |
| (1) | [ｴｱﾌｨﾙﾀｰ] | | | | | | |
| (2) | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ(ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ+中性能ﾌｨﾙﾀ) | | 台 | 1 | | | FU-1 |
| (3) | 屋内天吊形 | | | | | | |
| (4) | 処理風量 1,800 m3/h | | | | | | |
| (5) | 除塵能力 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(質量法) 70 % 以上 | | | | | | |
| (6) | ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀｰ(比色法) 90 % 以上 | | | | | | |
| (7) | 初期圧損 150 Pa 以下 | | | | | | |
| (8) | 外形寸法 800W x 400L x 800H | | | | | | |
| (9) | ｹｰｼﾝｸﾞ　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | | | | | | |
| (10) | 接続ﾌﾗﾝｼﾞ、差圧ｽｲｯﾁ、差圧計、点検扉 | | | | | | |
| (11) | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ(ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ+中性能ﾌｨﾙﾀ) | | 台 | 1 | | | FU-2 |
| (12) | 屋内天吊形 | | | | | | |
| (13) | 処理風量 1,800 m3/h | | | | | | |
| (14) | 除塵能力 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(質量法) 70 % 以上 | | | | | | |
| (15) | ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀｰ(比色法) 90 % 以上 | | | | | | |
| (16) | 初期圧損 150 Pa 以下 | | | | | | |
| (17) | 外形寸法 800W x 400L x 800H | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | ｹｰｼﾝｸﾞ　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | | | | | | |
| (19) | 接続ﾌﾗﾝｼﾞ、差圧ｽｲｯﾁ、差圧計、点検扉 | | | | | | |
| (20) | 運送費 | | 式 | 1 | | | |
| (21) | <亜鉛鉄板共板ﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (22) | 共板F接合 | 板厚 0.5mm | m2 | 33 | | | |
| (23) | 〃 | 板厚 0.6mm | m2 | 23 | | | |
| (24) | <亜鉛鉄板共板火災予防条例ﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (25) | 共板F接合(火災予防条例板厚) | 板厚 0.6mm | m2 | 35 | | | |
| (26) | <亜鉛鉄板ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (27) | ﾃｰﾌﾟ接合 | 100φ 0.5mm | m | 26 | | | |
| (28) | 〃 | 150φ 0.5mm | m | 107 | | | |
| (29) | 〃 | 200φ 0.5mm | m | 85 | | | |
| (30) | ﾃｰﾌﾟ接合 | 250φ 0.5mm | m | 25 | | | |
| (31) | 〃 | 300φ 0.5mm | m | 1 | | | |
| (32) | <ｽﾃﾝﾚｽｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ> | | | | | | |
| (33) | ﾃｰﾌﾟ接合 支持SUS | 150φ 0.5mm | m | 28 | | | |
| (34) | 〃 | 200φ 0.5mm | m | 21 | | | |
| (35) | <ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類> | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | VD(角) | VD 300*300 | 個 | 2 | | | |
| (37) | 〃 | VD 350*300 | 個 | 1 | | | |
| (38) | VD(丸) | VD-D φ200 | 個 | 2 | | | |
| (39) | 〃 | VD-D φ250 | 個 | 2 | | | |
| (40) | <ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類(防火)短管付> | | | | | | |
| (41) | FD(角) | FD 250*250 | 個 | 1 | | | |
| (42) | 〃 | FD 300*250 | 個 | 1 | | | |
| (43) | 〃 | FD 300*300 | 個 | 2 | | | |
| (44) | FD(丸) | FD-R φ250 | 個 | 2 | | | |
| (45) | <SUS 製ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類(防火)短管付> | | | | | | |
| (46) | SUS製FD(丸) | FD-R φ150 | 個 | 1 | | | |
| (47) | 〃 | FD-R φ200 | 個 | 1 | | | |
| (48) | <ﾚｼﾞｽﾀ･ｸﾞﾘﾙ> | | | | | | |
| (49) | VHS型ﾚｼﾞｽﾀｰ | VHS 200*200 | 個 | 2 | | | |
| (50) | 〃 | VHS 300*300 | 個 | 2 | | | |
| (51) | VHS型ﾚｼﾞｽﾀｰ(結露防止型) | ND-VHS 650*400 | 個 | 2 | | | |
| (52) | HS型ﾚｼﾞｽﾀｰ | HS 200*200 | 個 | 6 | | | |
| (53) | 〃 | HS 250*250 | 個 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (54) | 〃 | HS 300*300 | 個 | 4 | | | |
| (55) | <制気口付属品> | | | | | | |
| (56) | ﾊﾞｯﾌﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 650*650 | 個 | 2 | | | |
| (57) | <SUS製ｶﾞﾗﾘ･ﾌｰﾄﾞ類指定色塗装> | | | | | | |
| (58) | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ金網付 | CFN-S φ100 | 個 | 5 | | | |
| (59) | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ金網付 | CFN-S φ150 | 個 | 10 | | | |
| (60) | 〃 | CFN-S φ200 | 個 | 4 | | | |
| (61) | 〃 | CFN-S φ250 | 個 | 1 | | | |
| (62) | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ金網付FD付 | CFND-SC φ150 | 個 | 7 | | | |
| (63) | 〃 | CFND-SC φ200 | 個 | 2 | | | |
| (64) | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ丸形防風板ﾜｲﾄﾞ水切付 | AT-TUWSJ4 φ100 | 個 | 8 | | | |
| (65) | 〃 | AT-TUWSJ4 φ200 | 個 | 2 | | | |
| (66) | <ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ> | | | | | | |
| (67) | ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ(両面) | GFD 800m3/h | 個 | 1 | | | |
| (68) | 〃 | GFD 1300m3/h | 個 | 2 | | | |
| (69) | <ｳｪｻﾞｶﾊﾞｰ> | | | | | | |
| (70) | ｽﾃﾝﾚｽ製WC(網付) | 250*250 | 個 | 2 | | | |
| (71) | 〃 | 300*300 | 個 | 2 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (72) | 〃 | 350*350 | 個 | 4 | | | |
| (73) | 〃 | 400*400 | 個 | 1 | | | |
| (74) | 〃 | 450*450 | 個 | 2 | | | |
| (75) | 〃 | 500*500 | 個 | 2 | | | |
| (76) | 〃 | 600*400 | 個 | 2 | | | |
| (77) | <吹出･吸込口ﾎﾞｯｸｽ> | | | | | | |
| (78) | 亜鉛鉄板製 | 400*400*300 板厚 0.5mm | 個 | 2 | | | |
| (79) | 〃 | 450*450*350 板厚 0.5mm | 個 | 1 | | | |
| (80) | 亜鉛鉄板製 内面塗装 | 400*400*300 板厚 0.5mm | 個 | 2 | | | |
| (81) | 〃 | 400*400*350 板厚 0.5mm | 個 | 4 | | | |
| (82) | 〃 | 450*450*350 板厚 0.5mm | 個 | 1 | | | |
| (83) | 〃 | 500*500*350 板厚 0.6mm | 個 | 6 | | | |
| (84) | 亜鉛鉄板製 内貼25t | 600*850*500 板厚 0.8mm | 個 | 2 | | | |
| (85) | <ﾎﾞｯｸｽ型ﾌｰﾄﾞ> | | | | | | |
| (86) | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1000*700*500 | 個 | 1 | | | |
| (87) | 〃 | 1150*1000*500 | 個 | 1 | | | |
| (88) | 〃 | 1250*850*500 | 個 | 1 | | | |
| (89) | 〃 | 1450*700*500 | 個 | 1 | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (90) | 〃 | 800*700*500 | 個 | 1 | | | |
| (91) | たわみ継手(送風機用) | | 式 | 1 | | | |
| (92) | ﾀﾞｸﾄ用支持鋼材 | | 式 | 1 | | | |
| (93) | ﾘﾓｺﾝ配線工事 | | 式 | 1 | | | |
| (94) | | | 式 | 1 | | | |
| (95) | 機器搬入据付費 | | 式 | 1 | | | |
| (96) | 器具取付費 | | 式 | 1 | | | |
| (97) | ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ | | 式 | 1 | | | |
| (98) | 斫り補修費 | | 式 | 1 | | | |
| (99) | 試験調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (100) | 保温工事 | | 式 | 1 | | | |
| (101) | 塗装工事 | | 式 | 1 | | | |
| (102) | ﾀﾞｸﾄ振れ止め | | 式 | 1 | | | |
| (103) | 試運転調整費 | | 式 | 1 | | | |
| (104) | 消耗品雑材料 | | 式 | 1 | | | |
| (105) | 運搬交通費 | | 式 | 1 | | | |
| (106) | 現場雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 外構工事 | ※別途のため参考資料 | | | | | |
| 1 | 舗装工事 | | 式 | | | | |
| 2 | 雨水排水工事 | | 式 | | | | |
| 3 | 囲障工事 | | 式 | | | | |
| 4 | 植栽工事 | | 式 | | | | |
| 5 | 24条工事 | | 式 | | | | |
| 6 | 屋外設備機器基礎工事 | 受変電設備・貯湯ﾀﾝｸ等 | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舗装工事 | | | | | | |
| a | 駐車場:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 密粒Ast=50RCt=300 | m2 | | | | |
| b | 上記地盤改良 | US70H500添加量100kg/m3 | m2 | | | | |
| c | 自然石透水性舗装 | 彩雅t=20 ﾊﾟｰﾐｱｺﾝt=50 RC-40t 200 | m2 | | | | |
| d | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞA | 透水性t=60砂t30RCt=200 | m2 | | | | |
| e | 人工木製ﾃﾞｯｷ | 積水化成:ｵﾚﾝｼﾞｳｯﾄﾞ t=25 | m2 | | | | |
| f | | CONt=150RC-40t=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ□150 | | | | | |
| g | 犬走:土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 防塵塗装仕上 CON t=150 | m2 | | | | |
| h | | RC-40t=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ□150 | | | | | |
| i | 設備ｽﾍﾟｰｽ:土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 防塵塗装仕上 CON t=300 | m2 | | | | |
| j | | D13@200ﾀﾞﾌﾞﾙ RC-40t=200 | | | | | |
| k | 車止め | PC既製品 L=600 2個/ヶ所 | ヶ所 | | | | |
| l | 区画線 | W150 白 | m | | | | |
| m | ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ | W4400*D1300 | ヶ所 | | | | |
| n | 車椅子ﾏｰｸ | | ヶ所 | | | | |
| o | 上記鋤取り | | m3 | | | | |
| p | 残土処分 | | m3 | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 雨水排水工事 | | | | | | |
| a | VS側溝(縦断用) | W300 H300～500 車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | | | | |
| | 鉄巻ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟで見込んでおります。 | | | | | | |
| | (横断用でｺﾝｸﾘｰﾄはありません)T-25 並目ﾎﾞﾙﾄ固定 | | | | | | |
| b | VS側溝(横断用) | W300 H300～500 車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | | | | |
| | 現在塩ﾋﾞ管は不足状態となっております | | | | | | |
| c | 排水管 | VUφ250 | m | | | | |
| d | 横断用暗渠 | CSB管φ250 | m | | | | |
| e | 集水桝□500 | H1000細目GrT-14 | 基 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 囲障工事 | | | | | | |
| a | 防音ﾌｪﾝｽ H2500 | ｱﾙﾐ 独立基礎 | m | | | | |
| b | ｸﾞﾘｯﾄﾌｪﾝｽ H1500 | 積水樹脂:G10 | m | | | | |
| c | | 鋼製 独立基礎 | | | | | |
| d | 同上 片開き門扉 | W1000 | 基 | | | | |
| e | 駐車場:敷地境界縁石 150*100 | | m | | | | 地先ﾌﾞﾛｯｸC |
| f | 縁石天然石ﾌﾞﾛｯｸ100角 | ｴｽﾋﾞｯｸ:ﾋﾟﾝｺﾛ さび | m | | | | |
| g | 目隠しﾌｪﾝｽ:人工強化竹垣H2100 | ﾀｶｼｮｰ:e-ﾊﾞﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ建仁寺垣 | m | | | | |
| h | | 両面枯竹 80φ焼丸柱H2100 | | | | | |
| i | 同上 片開き門扉 | W600 | 基 | | | | |
| j | 駐車場:仕上げ境界ﾌﾞﾛｯｸ | PC90*90 | m | | | | 地先ﾌﾞﾛｯｸA120*120 |
| k | 浴槽周り玉石 | 施工費別途 1tあたりの材料費 | 個 | | | | |
| l | 浴槽周り玉石施工費 | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 植栽工事 | | | | | | |
| a | 交流芝生ひろば:芝生 | 野芝 | m2 | | | | |
| b | 芝生 | 野芝 | m2 | | | | |
| c | 設備ｽﾍﾟｰｽ:低木 ﾂﾂｼﾞ程度 | ｻﾂｷつつじ | m2 | | | | |
| d | 上記客土 | t=100程度 赤土 | m3 | | | | |
| e | 下地整地 | | m2 | | | | |
| f | ﾔｼ | 道路入口 H3000 ｺｺｽﾔｼ | 本 | | | | |
| g | 高木 常葉樹H3000 | 井桁支柱共 | 本 | | | | |
| h | ｿﾖｺﾞ(単木) | H3000 | 本 | | | | |
| i | ｿﾖｺﾞ(株立) | H3000 | 本 | | | | |
| j | 金木犀 | H3000 | 本 | | | | |
| k | ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ | H3000 | 本 | | | | |
| l | ｼﾗｶｼ | H3000 | 本 | | | | |
| m | ｶｸﾚﾐﾉ | H3000 | 本 | | | | |
| n | ﾔﾏﾓﾓ | H3000 | 本 | | | | |
| o | (露天風呂) | | | | | | |
| p | 高木 常葉樹H3000 | 井桁支柱共 | 本 | | | | |
| q | ｿﾖｺﾞ | H3000 | 本 | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | ｶｸﾚﾐﾉ | H3000 | 本 | | | | |
| s | 上記客土 | t=600程度 赤土 | m3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24条工事 | | | | | | |
| a | 北側 出入口 | | 式 | | | | |
| b | 南側 出入口 | | 式 | | | | |
| c | (参考)24条工事申請費 | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 北側 出入口 | | | | | | |
| (1) | (撤去) | | | | | | |
| (2) | 道路側溝撤去処分 | | m | | | | |
| (3) | 同上舗装ｶｯﾀｰ入れ | | m | | | | |
| (4) | 車道影響幅舗撤去処分 | | m | | | | |
| (5) | 同上舗装ｶｯﾀｰ入れ | | m | | | | |
| (6) | (新設) | | | | | | |
| (7) | 横断用道路側溝 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | m | | | | |
| (8) | 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装影響範囲復旧 | W300程度 | m | | | | |
| (9) | | 再生密粒Ast=50再生粗粒t=50 | | | | | |
| (10) | | 路盤材t=300程度 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 南側 出入口 | | | | | | |
| (1) | (撤去) | | | | | | |
| (2) | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去処分 | | m | | | | |
| (3) | 道路側溝撤去処分 | | m | | | | |
| (4) | 歩道用ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去処分 | | m2 | | | | |
| (5) | 同上舗装ｶｯﾀｰ入れ | | m | | | | |
| (6) | (新設) | | | | | | |
| (7) | 横断用道路側溝 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | m | | | | |
| (8) | 切り下げ用ﾌﾗｯﾄﾌﾞﾛｯｸ | ｴﾌﾟﾛﾝ再利用 | m | | | | |
| (9) | 同上端部ﾌﾞﾛｯｸ | L600 | ヶ所 | | | | |
| (10) | 乗入部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設 | L=6000 歩道幅W3000にて積算 | m2 | | | | |
| (11) | | 再生密粒Ast=50再生粗粒t=50 | | | | | |
| (12) | | RC-40t=300程度 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書

| No. | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 屋外設備機器基礎工事 | 受変電設備･貯湯ﾀﾝｸ等 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 2100*3500 H＝500 | 基 | | | | |
| b | | D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ | | | | | |
| c | ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ基礎 | 3950*2100 H=300 | 基 | | | | |
| d | | D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ | | | | | |
| e | 受水槽 | 5250*3500 H=500 | 基 | | | | |
| f | | D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ | | | | | |
| g | 温泉槽 | 2700*1500 H=500 | 基 | | | | |
| h | | D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |